

**Lucrari de asfaltare a unor
portiuni de drum din str. Stefan
cel Mare din comuna Ciocilteni,
raionul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatii curente a carosabilului, inclusiv accese		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3582,00
2	TsI51A5	Transportarea (asfalt frezat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	412,00
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: executarea caseta accese	100 m3	1,62
4	TsI51A5	Transportarea (asfalt/borduri decapat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,20
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.8-31.5	m3	16,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,36
7	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	600,00
8	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4686,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,14
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	1891,00

1	2	3	4	5
	K=0,75	marunte , executata la cald, in grosime medie de 3,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16)(Strat de egalizare)		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	1,85
12	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	5286,00
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	568,00
		Capitolul 2. Reparatii curente trotuare, inclusiv accese curti		
14	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: decaparea / incarcarea asfalt/borduri uzate	100 m3	1,22
15	TsI51A5	Transportarea (asfalt/borduri decapat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	269,00
16	TsE06A	Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	21,77
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.8-31.5 (strat de egalizare)	m3	108,85
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,31
19	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	2177,00
		Capitolul 3. Borduri prefabricate 100x30x15 cm		
20	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	841,00

1	2	3	4	5
21	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: decaparea / incarcarea asfalt/borduri uzate	100 m3	0,75
22	TsI51A5	Transportarea (bordure demontate) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	166,00
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5 (fundatie sub borduri)	m3	29,44
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2)	m	841,00
		Capitolul 4. Borduri prefabricate 100x30x8 cm		
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5 (fundatie sub borduri)	m3	48,19
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m	1721,00
		Capitolul 5. Capace din fonta la caminele de vizitare		
27	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	4,00
28	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,00
29		Capac din fonta de tip C250	buc	4,00
		Capitolul 6. Indicatoare rutiere si marcaje		
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	106,84
31	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea rosie, pe suprafete carosabile	m2	43,20
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2,35	buc	20,00
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,00

1	2	3	4	5
		de forma triunghiulara D 700mm (A22) din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat		
34	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de forma triunghiulara D 900mm (B1) din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	10,00
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de forma patrata D 600x600 mm (B3, P20) din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,00
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de forma circulara D600mm (C29) din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,00
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de forma patrata D 850x850 mm (G2) din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	16,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

