

**Proiectarea constructiei cladirii
arhivei raionale (anexa) din or.
Edinet str. Independentei, 66
№768-1-AEE**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 4-1-1

Deviz-oferta № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructie						
1	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3	15,000		
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	12,000		
3	Цена поставщика	Nisip	m3	3,000		
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	7,500		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,500		
6	34-02-00 3-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПВХ д=110мм)	km	0,004		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			22,50 %			

1	2	3	4	5	6	7	
		Total		100,00 +			
		Cheltueli de transport		10,00 %			
		Total		100,00 +			
		Cheltueli de semifabricat si depozitie		2,00 %			
		Total		100,00 +			
		Cheltuele de regie		14,50 %			
		Total		100,00 +			
		Beneficiu de deviz		6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare					
7	08-01-06 1-1	Dispozitiv de siguranta (Предохранитель SL11.11)	buc	3,000			
8	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	3,000			
9	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (Кабель по опоре)	100 m	0,080			
10	08-02-14 1-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,280			
11	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе и коробе)	100 m	0,060			
12	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп-0,66 4x16,0мм2	m	42,000			
13	08-02-14 2-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,300			
14	08-02-14 2-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,020			
15	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,260			
16	08-02-14 3-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,020			
17	08-02-16 7-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Муфта мачтовая соединительная)	buc	1,000			
18	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (d=20мм)	10 buc	0,900			
19	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,300			

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-39 6-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Metal. corob)	100 m	0,040		
21	Pret de piata	Метал. короб 60x80x2мм	m	4,000		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Celtueli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 3. Valoare utilajului				
22	Pretul firmei	Предохранитель SL 11.11	buc	3,000		
23	Цена поставщ ика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	3,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuili de semifabricat si depozitie			1,20 %			

Total:

Lucrari de constructie
Lucrari de montaji
Valoare utilajului

Total deviz:

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)