

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul raional Donduseni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Donduseni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a podurilor si podetelor a drumurilor locale L63, L67 si L72 din raionul Donduseni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L63 Donduseni Scaieni Tirnova		
		1.1. Asigurarea esteticii rutiere		
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat, pe ambele parti cu 2 treceri de cosire.	km	8,00
		1.2. Reparatia podului		
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV, incarcare	100 m3	0,60
3	TsI50A2	Transportarea materialului rezultat din escavatie cu automobilul la distanta de 2 km	t	84,00
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 40x70mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire cu piatra sparta 5x20mm.	m3	60,00
5	TsI50J	Transportarea pietrei sparte cu autocamioane in depozit la distanta 45 km (3,57x1,42x11,21)	t	105,00
		1.3. Lucrari de terasament		
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea)	100 m3	3,80
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,80
8	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km $0,84 \cdot 1,15 \cdot 9,21 = 8,90$	t	261,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,80
		1.4. Amenajarea podetelor 1 buc.		

1	2	3	4	5
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	9,00
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, (strat de egalizare sub elemente prefabricate din beton armat)	m3	1,80
12	CP07A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat, teava din beton armat D600-1000mm. L-5,0m.	buc	2,00
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	21,60
14	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,00
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	40,00
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast, (amenajarea cu piatra sparta a podetelor)	m3	46,00
		2. L67 Drum de acces spre s.Pivniceni		
		2.1. Reparatia podului		
17	RpDB37C1	Decaparea imbracamintilor asfaltice existent de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2	90,00
18	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV, incarcare	100 m3	0,82
19	TsI50A2	Transportarea materialului rezultat din escavatie cu automobilul la distanta de 2 km	t	114,80
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire 40x70 mm	m3	66,00
21	TsI50J	Transportarea pietrei sparte cu autocamioane in depozit la distanta 45 km (t	131,30

1	2	3	4	5
		3,57x1,42x11,21)		
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - I strat	m2	90,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - II strat	m2	90,00
25	Calcul	Transportarea betonului asfaltic	t	21,15
		2.2. Reparatii curente a drumului		
26	DI 158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	87,00
27	Calcul	Transportarea betonului asfaltic	t	10,00
		2.3. Asigurarea esteticii rutiere		
28	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	km	16,00
		3. L72 Horodiste Sudarca		
		3.1. Reparatia podului		
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,00
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	108,00
31	TsI50J	Transportarea pietrei sparte cu autocamioane	t	207,00
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - I strat	m2	600,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - II strat	m2	600,00
36	Calcul	Transportarea betonului asfaltic	t	141,00

Președintele grupului de lucru



/Valeriu CASAPU/