

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE
– *se completează de către operatorul economic.*

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele
expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în
calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără
TVA.*

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică),
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței
uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare
(anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de
participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la
expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea
contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

## AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, **Agenția pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)<br><br>Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                               |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate                                                                                                                                                                                                                                                           | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție.                                                                                              |    |    |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Construcții rutiere:<br/>A.drumuri și piste de aviație;<br/>B.poduri;<br/>C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|  | <p>Construcții speciale:<br/>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/>B. fântâni arteziene;<br/>C. porturi și debarcadere;<br/>D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                              |  |  |  |
|  | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/>B.de încălzire;<br/>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/>G.semnalizare;<br/>H.frigorifice,compresoare;<br/>I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|  | <p>Instalații industriale periculoase:<br/>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/>D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                   |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Edineț din str. 31 august 1989, nr. 40, mun. Edineț.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

1. Descriere generală *Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Edineț din str. 31 august 1989, nr. 40, mun. Edineț.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: *Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”*

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre: *nu se aplică.*

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: *nu se aplică.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilități de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: *nu se aplică.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpăre – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: nu se aplică.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: nu se aplică.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: **Agentia Servicii Publice**

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Edineț din str. 31 august 1989, nr. 40, mun. Edineț.*

Autoritatea contractantă: *Agencia Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

Lista cu cantitățile de lucrări

**Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Edineț
din str. 31 august 1989, nr. 40, mun. Edineț**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări construcții-montaj 1.1. Lucrări exterioare 1.1.1. Demolare		
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	38,000
2	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Pereu. Intrare centrala)	m3	3,200
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (scara intrarii centrala)	m2	16,800
4	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (fatada cazangeriei)	m2	5,000
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (foi de ardezie. Cazangeria)	m2	38,080
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Cazangeria)	m2	38,080
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - Astereala la copertina	m2	10,000
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane - (cazangerie, copertina)	m	14,950
9	RpCP45D	Demontarea grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea	kg	45,000

1	2	3	4	5
		grilei la fereastra cazangeriei)		
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea bancilor 2 buc)	kg	50,000
11	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	11,000
12	TsI50C5	Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	11,000
		1.1.2. Reparatia pereului		
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (h=0,2m)	m3	6,400
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (grosimea 10 cm) pereu	m3	3,200
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp4 100x100mm)	kg	30,000
16	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solícitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)(grosimea 12 cm)	m3	3,800
17	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (grosimea placilor minim - 4 cm)	m2	38,000
		1.1.3. Copertina. Intrare centrala		
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,200
19	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	0,100

1	2	3	4	5
		executat cu impanare fara innoroire (5 cm)		
20	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (A-III d-14mm - 100m, sub fundatie segmente 80x60cmx2buc)	kg	120,000
21	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	1,400
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700
23	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,700
24	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (p/u constructii metalice)	m	34,000
25	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (tambur)	buc	16,000
26	RCsP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 14mm (L=50cm - 16 buc)	m	8,000
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 75x75x5mm, L-4,88m, - 4 buc)	kg	110,480
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (banda din metal 70x5x400 mm - 32 buc)	kg	34,940

1	2	3	4	5
29	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (locul intaririi)	m2	7,200
30	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	27,110
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*40 mm, L=36.42m), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea se iau dupa proiect. (0.06 m3) Copertina	m2	10,000
32	RpCO53A	Inlocuirea tavanelor suspendate, executate pe santier, din lemn de stejar sau foioase. Copertina	m2	11,750
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,290
34	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (portile. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar)	m2	11,750
35	CN21A	Vopsitorii la constructii metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar)	m2	4,500
36	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m	3,950
37	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (2buc). Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m	11,000
38	CG17D1	Pardoseli din placi din ciment 200x200 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	16,800

1	2	3	4	5
		16 m2 (placi din ciment cu dimensiune 200x200 mm, grosimea 20-30 mm)/ Scara. (Scara, intrarea centrala)		
39	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (L=1800mm, cu speteaza; picioare din teava din metal 40x40mm minimum, vopsita cu email, leat - din lemn grosimea 40mm, vopsita cu lac)	buc	2,000
40	TsH91B	Instalarea urnelor (Model se coordoneaza cu Beneficiarul)	buc	1,000
		1.1.4. Cazangeria		
		1.1.4.1. Pereu		
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp4 100x100mm)	kg	9,000
42	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)(grosimea 10 cm)	m3	0,426
		1.1.4.2. Fatada		
43	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (golul de fereastră)	m3	0,625
44	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,250
45	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	12,500
46	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina)	m2	48,550

1	2	3	4	5
		executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra		
47	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (usa metalica exterioara)	m2	2,600
48	RpCO51A	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din cherestea de rasinoase in tablii si frizuri sau lamele (usii metelice exterioare)	m2	2,280
49	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (usa metalica exterioara)	m2	32,000
50	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc	1,000
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (20x20cm)	buc	1,000
52	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:gratare (la ferestre, fara costului gratelor)	kg	45,000
		1.1.4.3. Acoperis		
53	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	2,350
54	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	8,350
55	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat (grinzi 150x55mm, L=60m)	m2	38,080
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2	38,080

1	2	3	4	5
		brute de rasinoase (40*40, 40*25 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea se iau dupa proiect. (0.45 m3)		
57	RpCH08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente (inclusiv carниз vertical - 0,20x0,025m, L=28m)	m2	13,200
58	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,720
59	RpCR16A2	Vopsirea lambriurilor si streasinilor din lemn cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, cu un strat peste vopseaua existenta, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru (culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	13,200
60	RpCI28A	Strat suplimentar, montat sub invelitura de tigla, placi ondulate presate sau amprentate - strat polimeric tip ONDULIS	m2	70,000
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - (tigla metalica Montenerry Cuart (sau echivalent), culoarea albastra)	m2	38,080
62	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (45x65mm)	m	28,000
63	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla.(B= 125mm). (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m	4,500
64	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (D=89mm). (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m	4,000
		1.2. Lucrari interioare		
		1.2.1. Demolare		
65	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din PGC (et II, bir 3)	m2	12,400

1	2	3	4	5
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (casa scarii)	m2	83,480
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane tambur, cazangerie, wc,	m2	105,340
68	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (WC-0.624, bir.4)	m3	2,010
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, inclusiv plinta (hol, coridor, WC , tambur, casa scarii)	m2	94,080
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (etajul 2 -84,4, et.I -85.6)	m2	170,000
71	RpCK28A aplic k=0.3	Demontarea plintelor din lemn (bir 11, 12)	m	36,760
72	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (WC)	m2	15,950
73	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate. (tavan din PGC) WC	m2	4,940
74	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate (tavan din placi DVP) Cazangeria	m2	21,940
75	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate (tavan din PGC) portial bir. 10,11,12,18,20, coridor	m2	17,340
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. (Demontarea tavanelor din panouri prefabricate "Armstrong") tambur, hol, coridor	m2	37,580
77	RpCO56A	Demontari: timplarie: usi din Al (etajul II - 9,06-5 buc)	m2	9,060
78	RpCO56A	Demontari: timplarie: usi din Al (intrare - 3,244+3,03, tambur -3,20+0,94, wc-2.8-2buc, bir.12-1.73)	m2	14,940
79	RpCO56A	Demontari timplarie: ferestre (hol - 2 buc.)	m2	1,080
80	RpCO56A	Demontari timplarie: ferestre (2 buc.)	m2	2,880

1	2	3	4	5
		Cazangeria		
81	RpCP45D	Demontarea grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea balustradei la scara)	kg	138,000
82	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (p/u cabluri electrice)	m	50,000
83	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (p/u tevi, cabluri)	buc	20,000
84	RCsB29L k=3,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (p/u ventilatoare, B=40 cm)	buc	2,000
85	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	16,800
86	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	16,800
87	TsI50C5	Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,800
		1.2.2. Cazangerie		
		1.2.2.1. Pardoseli		
88	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (umplutura groapei)	m3	7,800
89	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,080
90	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (5 cm)	m3	0,500
91	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor	kg	162,100

1	2	3	4	5
		pentru fundatii si radiere (plasa , pas 190x190mm: A-III d-10mm - 105,5m, A-III d-12mm - 103,0m)/acoperirea groapei		
92	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) /acoperirea groapei	m3	2,040
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,940
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,940
95	RpCK14B	Plinte din PVC cu canal p/u cablu cu elasticitate sporita la montarea/demontarea, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport, inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm. Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	24,200
		1.2.2.2. Pereti		
96	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (groapa p/u revizia tehnica: 750x750mm h=960mm)	m3	0,450
97	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (armarea zidariei)	kg	2,500
98	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (p/u tevi, cabluri)	buc	8,000
99	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	15,000
100	RCsB29L k=3	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (p/u tava cos de fum, B=40 cm)	buc	1,000

1	2	3	4	5
101	RCsP26A	Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante	buc	6,000
		1.2.2.3. Timplarie		
102	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,05x1,17 m, devizeze cu 2 sectii din care 1 sectia cu deschiderea in 2 parti, sticla in 1 rind)	m2	1,440
103	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Latimea 25 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba)	m	1,150
104	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 15 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba)	m	1,150
105	CK42B	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, neizolate termic, dimensiuni 750x750 mm cu fixare la rama incorporata/ groapa p/u revizia tehnicarevizia sistemului de incalzire	buc	1,000
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in usi (20x10cm)	buc	2,000
		1.2.2.4. Lucrari de finisare		
107	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	65,490
108	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	13,650
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)	m	13,660
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	67,490

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,490
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,490
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,490
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,490
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m2	67,490
116	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	21,940
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,940
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,940
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,940
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	21,940
122	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (molding h=65mm)	m	26,860

1	2	3	4	5
		1.2.3. Etaj II		
		1.2.3.1. Pardoseli		
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	84,440
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 60x60 cm, grosimea 9-10mm, semilucios) culoarea coordoneaza cu beneficiar, (coridor)	m2	12,000
125	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5) Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m2	72,440
126	RpCK14B	Plinte din PVC cu canal p/u cablu cu elasticitate sporita la montarea/demontarea, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport, inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm. Culoarea coordoneaza cu beneficiar	m	70,000
127	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor (4 buc)	m	6,800
		1.2.3.2. Timplarie		
128	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (Usi din lemn 2050x850 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, grosimea tocului 40 mm, latimea 100) 4 buc, bir.2,3,4,5	m2	7,000
129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70 mm, miner - cromat	buc	4,000
130	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Latimea 7 cm. 4 usi)	m	20,800
		1.2.3.3. Lucrari de finisare		
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,320

1	2	3	4	5
132	CF50B adoptat	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000
133	CF61A k=0,5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane. grosimea 5 mm	m2	5,550
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)	m2	30,000
135	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)	m	20,000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	274,420
138	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar	m2	274,420
		1.2.4. Etaj I		
		1.2.4.1. Pardoseli		
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Tambur, Hol, coridor, WC, bir.18)	m2	87,650
140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (tambur, Hol, coridor, WC, bir.2,4,10,18,20)	m2	134,750
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 40x40 cm, portelanat antialuncoase, grosimea 9-10mm, semilucios) culoarea coordoneaza cu beneficiar, (Holl, coridor, tambur, bir.18)	m2	74,790
142	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 . WC	m2	5,160

1	2	3	4	5
143	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Casa scara, elemente orizontale)	m2	18,460
144	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (scara, elemente verticale)	m2	4,170
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=7 cm)	m	32,750
146	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5) Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar. (bir.2, 4, 8, 10, 20)	m2	64,300
147	RpCK12B1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din PVC fara suport textil, lipit cu prenadez (Arhiva)	m2	12,900
148	RpCK06C2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (bir 11, 12)	m2	2,000
149	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive. bir 11, 12	m2	45,500
150	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi, culoarea transparent, semilucios. bir 11, 12	m2	45,500
151	RpCK14B	Plinte din PVC cu canal p/u cablu cu elasticitate sporita la montarea/demontarea, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport, inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm. Culoarea coordoneaza cu beneficiar	m	182,300
152	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi	m	16,800

1	2	3	4	5
		pentru lemn, la pragul tocurilor		
153	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 35x35 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, (coltar antiderapant cu cauciuc p/u trepte Casa scarii)	m	21,000
154	CK18C	Montarea baghetelor antiderapante (p/u trepte Casa scarii)	m	21,000
155	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta. Balustrada (Mina curenta-teava INOX d50mm, Ltotal=8.8m; coloana-d40mm, Ltotal=10m; rigle d16mm, Ltotal=26,4m)	m	8,550
		1.2.4.2. Pereti		
156	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (Hol, golul de fereastră) 2 buc	m3	0,275
157	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 80x80x3mm, L-4,00m, cornier 32x32x3,5mm - L-1m) intarirea glasvanduri, hol	kg	30,500
158	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,400
159	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,000
160	RCsP26A	Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante	buc	5,000
		1.2.4.3. Timplarie		
161	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (profil 65x48mm, culoarea alb, gleant) Intrare	m2	3,240
162	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, (1340x2260mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus	m2	3,030

1	2	3	4	5
		- termopan 24mm, h=1550mm, partea de jos h=780mm, miner din teava d=40mm, L=300mm) Intrare centrala		
163	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, (1400x2280mm, profil 65x48mm, culoarea alb, lucios, partea de sus - termopan 24mm, h=1550mm, partea de jos h=780mm, miner din teava d=40mm, L=300mm) Intrare centrala, tambur	m2	3,200
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, (750x2050mm, profil 65x48mm, partea de sus/jos - sandwich 24mm, semilucios) 2 buc, WC	m2	3,060
165	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, (850x2050mm, profil 65x48mm, partea de sus/jos - sandwich 24mm, semigleant) bir.12	m2	1,740
166	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (Schimbarea minerilor si broastelor la usi din Al)	buc	8,000
167	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Latimea 7 cm. 11 usi)	m	55,000
		1.2.4.4. Lucrari de finisare. Pereti		
168	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (locul intaririi la tambur)	m2	7,200
169	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	5,920

1	2	3	4	5
		intre 25 - 35 cm latime (tambur)		
170	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (WC)	m2	35,340
171	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (WC strat adaugator)	m2	18,000
172	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, (h=2,8m, inclusiv glafuri la usi 1,45m2) culoarea se va coordona cu Beneficiarul/ WC	m2	34,230
173	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	50,000
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	633,760
175	CF50B adoptat	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	611,580
176	CF51B adoptat k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (grosimea totala 1 cm) tambur, Hol, coridor, bir. 4, 11, Casa scarii	m2	85,400
177	CF61A k=0,5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane. grosimea 5 mm	m2	23,520
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)	m2	628,760

1	2	3	4	5
179	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL) tmb-12	m	165,870
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	636,260
181	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2,500
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	900,170
183	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar. pereti	m2	900,170
184	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (DSP 18 mm) (panou p/u fotoliu)	m2	5,000
185	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii	m2	120,000
		1.2.4.5. Lucrari de finisare. Tavane		
186	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) (WC, tambur, bir.2,4,8,18)	m2	78,120
187	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (bir.10,11,12,20 coridor)	m2	8,840
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (arhiva, bir.10, 11, 12, 20, coridor, casa scarii)	m2	65,790
189	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (arhiva, bir.10, 11, 12, 20, coridor, casa scarii)	m2	65,790
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	60,620

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)		
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,220
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	237,220
193	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar (arhiva, bir.10, 11, 12, 20, coridor) tavane	m2	237,220
194	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (molding 50x50mm)	m	117,450
		1.2.5. Lucrari sanitare WC		
195	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
196	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000
197	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000
198	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
199	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
200	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
201	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de	m	30,000

1	2	3	4	5
		locuit si soccial-cultural, avind diametrul de 16 mm		
202	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,000
203	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, tip "Isoflex" d28x5mm	m	15,000
204	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	6,000
205	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR	m	6,000
206	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000
207	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR	m	5,000
208	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,500
		1.2.6. Lucrari sanitare Cazangerie		
209	TfE04G	Mansonareatevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Cos de fum d60/100mm L=500m (cu garnitura de evacuare, cot 90*)	buc	1,000
210	TfE04G	Mansonareatevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Cos de fum d60/100mm L=1000m (cu garnitura de evacuare)	buc	1,000
211	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu	m2	1,000

1	2	3	4	5
		email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)		
212	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic de inchidere d50mm	buc	3,000
213	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic de inchidere d32mm	buc	4,000
214	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic de inchidere d25mm	buc	5,000
215	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic de inchidere d20mm	buc	4,000
216	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	3,000
217	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de scurgere d15mm	buc	4,000
218	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta d20mm	buc	1,000
219	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de sens d50mm	buc	1,000
220	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de sens d20mm	buc	1,000
221	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de sens d25mm	buc	1,000
222	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"(dezaerator automat)	buc	2,000
223	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze,(D=15mm p/u gazoduct)	buc	1,000
224	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire	buc	2,000

1	2	3	4	5
		centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control		
225	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000
226	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta d20mm	buc	1,000
227	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta d25mm	buc	1,000
228	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta d50mm	buc	1,000
229	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PPR-AL d20mm) k=1,3 p/u fittinguri	m	15,000
230	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala (PPR d 25x4,2mm) k=1,3 p/u fittinguri	m	25,000
231	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (PPR d 32x5,4mm) k=1,3 p/u fittinguri	m	24,000
232	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (PPR-AL d50mm) k=1,3 p/u fittinguri	m	3,000
233	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (tava p/u gazoduct)	m	5,000
234	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	40,000

1	2	3	4	5
		3/8" ... 1"		
235	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	27,000
236	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucata	kg	10,000
237	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, Sanflex d22x9mm	m	15,000
238	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, Sanflex d28x9mm	m	25,000
239	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, Sanflex d35x9mm	m	24,000
240	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, Sanflex d54x9mm	m	3,000
		1.2.7. Lucrări de încălzire și ventilație		
241	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare (27buc)	m2	32,000
242	RpIC37A	Taierea tevi de oțel pentru instalații, cu flacăra oxiacetilenică cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	50,000
243	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv (22 CV 500-1000. "Purmo CV", sau echivalent)	buc	8,000
244	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm (22 CV 500-1400. "Purmo CV", sau echivalent)	buc	14,000
245	IB06C	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1501 - 2000 mm (22 CV 500-1800. "Purmo CV", sau echivalent)	buc	2,000
246	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, Robinet de radiator tur drept d 1/2"	buc	29,000

1	2	3	4	5
247	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator retur drept d 1/2"	buc	29,000
248	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	29,000
249	IC35B k=1,3 fiting	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PPR-AL d20mm)	m	45,000
250	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x4,2mm	m	188,000
251	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 32x5,4mm	m	80,000
252	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	12,000
253	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	233,000
254	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	80,000
255	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (p/u ventilatoare)	m2	8,000
		2. Utilaj		
256	Pret de piata	Cazan pe gaz de perete BUDERUS GB 162-45, sau echivalent	buc	1,000

1	2	3	4	5
257	Pret de piata	Vas de expansiune V=40 l Varem LT, sau echivalent	buc	1,000
258	Pret de piata	Pompa de circulatie M 14	buc	2,000
259	Pret de piata	Butelie de egalizare presiunii	buc	1,000
260	Pret de piata	Dispozitiv de tratare magnetica a apei d15mm	buc	1,000
261	Pret de piata	Ventilator 120m3/ora cu clapeta, IP 44	buc	2,000
		3. Lucrari de montare Conditionare, ventilare si sanitare		
262	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (blocul interior (split sistem) 10 buc)	kg	180,000
263	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (fara costului aparatului)	buc	10,000
264	VC01C adoptat	Montarea ventilatoarelor axial, cu senzor de umiditate (WC, sufragerie)	buc	2,000
265	IA13A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,000
266	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 40 l	buc	1,000
267	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,000
268	IA28A	Butelie de egalizare presiunii	buc	1,000
269	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Dispozitiv de tratare magnetica) d15mm	buc	1,000
		4. Lucrari de electricitate		
		4.1. Interioare		
270	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	33,000
271	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent,	m	20,000

1	2	3	4	5
		inclusiv scoaterea conductorilor.		
272	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led) (de creat resursa)	100 buc	0,550
273	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V "Exit" (de creat resursa)	100 buc	0,040
274	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,650
275	590-325	Cablu BBΓHT-LS-3x2,5	m	15,000
276	590-315	Cablu VVGng-LS-3x1.5	m	50,000
277	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,400
278	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,140
279	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de creat resursa)	100 buc	0,200
280	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)	100 m	0,500
281	2451087	Cutie de distributie pentru cablu	buc	2,000
282	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	18,000
283	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (sistemul de semnalizare)	buc	15,000
284	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (sistemul de semnalizare)	100 m	0,300
285	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(sistemul de semnalizare) (de creat resursa)	100 m	0,200
		4.2. Cazangerie		
286	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000
287	RpEF23C	Demontari de armatura antiexploziva,	buc	2,000

1	2	3	4	5
		reflector sau lampi monobloc pentru iluminatul de siguranta		
288	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize si intrerupatoare)	buc	5,000
289	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice	buc	3,000
290	08-03-573-4	Panou de distributie 12 module (PDI) (de creat resursa)	buc	1,000
291	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3p/63 (de creat resursa)	buc	1,000
292	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/B10A (de creat resursa)	buc	2,000
293	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA (de creat resursa)	buc	2,000
294	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/C 10A (de creat resursa)	buc	1,000
295	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led) (de creat resursa)	100 buc	0,030
296	08-03-591-12	Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchis, IP 44 (de creat resursa)	100 buc	0,030
297	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,020
298	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,700
299	590-325	Cablu BBΓHT-LS-3x2,5	m	40,000
300	590-315	Cablu BBΓHT-LS-3x1.5	m	30,000
301	2451087	Cutie de destributie pentru cablu	buc	2,000
302	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,000
303	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)	100 m	0,150

1	2	3	4	5
304	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(iluminare, sistemul de semnalizare) (de creat resursa)	100 m	0,100

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)

