

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a Casei de Cultură din satul Elizaveta, mun. Bălți

Autoritatea contractantă: Primăria satului Elizaveta, mun.Bălți

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incaperea nr. 1 1.1. Pereti				
1	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	44,160		
2	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	99,040		
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betokontakt) intr-un strat, la pereti interiori	m2	143,200		
4	CF50B	Tencuieli interioare executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	143,200		
5	CK26D	Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu	m	27,900		
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu "HP Finis"	m2	99,040		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,040		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	99,040		

1	2	3	4	5	6	7
		"HP Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,160		
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 60 x 120 cm, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	44,160		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,040		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,040		
		1.2. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	98,880		
		2. Incaperea nr. 2				
		2.1. Pereti				
14	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	20,520		
15	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	20,100		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (Betokontakt) intr-un strat, la pereti interiori	m2	40,620		
17	CF50B	Tencuieli interioare executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,620		
18	CK26D	Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu	m	9,700		

1	2	3	4	5	6	7
19	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu "HP Finis"	m2	40,620		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,620		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,620		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,620		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,620		
		2.2. Tavan				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,470		

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

_____ Noroc Victoria _____

Beneficiar
Obiect**Reparatia Casei de Cultura in s. Elizaveta, mun.
Balti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incaperea nr. 1				
		1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300		
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (Betokontakt) intr-un strat, la pereti interiori	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Superkontakt (Betokontakt)	kg	0,4150		
4	CF50B	Tencuieli interioare executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Tencuiala MP-75 30 kg	kg	7,1400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
5	CK26D	Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	27431235490271	Cornier din aluminiu	m	1,0500		

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu "HP Finis"	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla 160g.	m2	1,1000		
	2653102100833	Chit HP FINISH(25)	kg	0,1500		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit HP FINISH(25)	kg	1,0549		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 60 x 120 cm, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
		1.2. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2051142950711	Diblu 6*40 cu montare rapida	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
		2. Incaperea nr. 2				
		2.1. Pereti				
14	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
15	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betokontakt) intr-un strat, la pereti interiori	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Superkontakt (Betokontakt)	kg	0,4150		
17	CF50B	Tencuieli interioare executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Tencuiala MP-75 30 kg	kg	7,1400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
18	CK26D	Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	27431235490271	Cornier din aluminiu	m	1,0500		
19	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu "HP Finis"	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla 160g.	m2	1,1000		
	2653102100833	Chit HP FINISH(25)	kg	0,1500		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit HP FINISH(25)	kg	1,0549		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
		2.2. Tavan				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2051142950711	Diblu 6*40 cu montare rapida	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

Noroc Victoria