

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
3. Obiectul achizițiilor: Servicii de reparație a pavajului de pe teritoriul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitate a de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Parcare</b>		
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,1850
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast, gr. 100 mm	m3	41,8500
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.100mm	m3	41,8500
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore M300 gr.200mm	m3	83,7000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore M300 gr.40mm	m3	16,7400
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	418,5000
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm	m	89,0000
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	31,8000

1. Termenul de execuție 45 zile calendaristice;
2. Agentul economic prezintă certificate de calitate și conformitate pe pavaj;
3. Garanția lucrărilor minim 5 ani (60 luni);

Șef al Secției AP și DI a DL  
colonel al s/intern

Corneliu EȘANU

COORDONAT:

Șef al Direcției logistică a IGSU  
colonel al s/intern

Vlad GOLBAN