

**Amenajarea unei parcuri publice din  
mun. Chisinau, sect. Centru, str.  
Ialoveni, 96/3, nr. cad. 0100201.966,  
0100201.955**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № Lucrari de amenajare a parcarii

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de terasament</b>					
<b>1</b>	<b>TsC03F1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)</b>	<b>100 m3</b>		<b>8,3500</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	18,7875
<b>2</b>	<b>TsA03B</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu</b>	<b>m3</b>		<b>5,0000</b>
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	6,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	1,4500
<b>3</b>	<b>RpCU09B</b>	<b>Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)</b>	<b>t</b>		<b>5,0000</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	1,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	2,7000
<b>4</b>	<b>TrI1AA02F 1</b>	<b>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1</b>	<b>t</b>		<b>5,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	2,5000
<b>5</b>	<b>TsI51C5</b>	<b>Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km</b>	<b>t</b>		<b>1 258,0400</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	143,0391
<b>6</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcare</b>	<b>100 m3</b>		<b>8,3500</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	3,0060
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0334
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	3,3400
<b>7</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)</b>	<b>100m2</b>		<b>20,8840</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	6,5158
<b>8</b>	<b>TsD7A1</b>	<b>Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea</b>	<b>100 m3</b>		<b>6,6800</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)</b>			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	33,8676
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	58,1294
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari de terasament</b>			
<b>2. Amenajare cu pavaj (46 locuri de parcare, 2005 m2)</b>					
<b>9</b>	<b>TsE06A</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv</b>	<b>100m2</b>		<b>20,0500</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	181,0515
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,0500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	24,0600
<b>10</b>	<b>TsD16B1</b>	<b>Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna &lt; 10 CP gr.150 mm</b>	<b>m3</b>		<b>300,7500</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	324,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,1350
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	375,9375
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,0750
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	15,0375
<b>11</b>	<b>DE18A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>2 005,0000</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	1 163,3010
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	31,6790
	2661112800655612	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	2 035,0750
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3 208,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	15 779,3500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	10,0250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	85,8140
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,1000
<b>12</b>	<b>DE18A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)</b>	<b>m2</b>		<b>39,4000</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	22,8599
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,6225
	2661112800655612n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	39,9910
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	63,0400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	310,0780
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,1970
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	1,6863
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,7880
		<i>Total</i>			
		<b>Total Amenajare cu pavaj (46 locuri de parcare, 2005 m2)</b>			
<b>3. Amenajare trotuar cu pavaj (44 m2)</b>					
<b>13</b>	<b>TsE06A</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou</b>	<b>100m2</b>		<b>0,4400</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv</b>			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	3,9732
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,4400
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	0,5280
<b>14</b>	<b>TsD16B1</b>	<b>Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă &lt; 10 CP gr.150 mm</b>	<b>m3</b>		<b>6,6000</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	7,1280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	1,1880
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	8,2500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,6600
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	0,3300
<b>15</b>	<b>DE18A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri, gr 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>44,0000</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	25,5288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,6952
	2661128006556124	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4 cm, culoare gri	m2	1,0150	44,6600
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	70,4000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	346,2800
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,2200
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	1,8832
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,8800
		<i>Total</i>			
		<b>Total Amenajare trotuar cu pavaj (44 m2)</b>			
<b>4. Borduri</b>					
<b>16</b>	<b>DE10A</b>	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20</b>	<b>m</b>		<b>26,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	3,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	11,4400
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1,1700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	75,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,2080
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	26,1300
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	0,1560
<b>17</b>	<b>DE11A</b>	<b>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20</b>	<b>m</b>		<b>359,4600</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	43,1352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,7028
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	17,2541
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	366,6492
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	1,0784
	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	1,0050	361,2573
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,0784
		<i>Total</i>			
		<b>Total Borduri</b>			
<b>5. Refacere drum asfaltat (11.2 m2)</b>					
<b>18</b>	<b>TsC59B</b>	<b>Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2</b>	<b>100 m3</b>		<b>0,0448</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	0,2724
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	0,6406
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	0,1622
<b>19</b>	<b>TsI51C5</b>	<b>Transportarea deseuri - sol decapat, cu</b>	<b>t</b>		<b>6,7200</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km</b>			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	0,7641
<b>20</b>	<b>TsE04A</b>	<b>Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II</b>	<b>100m2</b>		<b>0,1120</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,0140
<b>21</b>	<b>TsD04A</b>	<b>Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv</b>	<b>m3</b>		<b>1,1200</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	0,9744
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,1120
<b>22</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,</b>	<b>m3</b>		<b>3,3600</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	2,0160
	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	0,6821
	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	4,0958
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,5040
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,1411
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	0,8669
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,0504
<b>23</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2</b>	<b>t</b>		<b>0,0070</b>
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0072
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0021
<b>24</b>	<b>DB19F</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 16 rul.liant 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica</b>	<b>m2</b>		<b>11,2000</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	0,6720
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BA 16 rul.liant 50/70	t	0,1180	1,3216
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0336
	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0160	0,1792
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	0,0739
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	0,0739
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	0,0739
<b>25</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3 l/m2</b>	<b>t</b>		<b>0,0034</b>
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0035
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0010
<b>26</b>	<b>DB16H k=1.25</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500</b>	<b>m2</b>		<b>11,2000</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	0,7000
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	1,3160
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0420
	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0110	0,1540
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	0,0742
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	0,0742
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	0,0742

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		<b>Total Refacere drum asfaltat (11.2 m2)</b>			
<b>6. Amenajare spatii verzi (690 m2)</b>					
<b>27</b>	<b>TsC59B</b>	<b>Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm)</b>	<b>100 m3</b>		<b>1,7940</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	10,9075
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	25,6542
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	6,4943
<b>28</b>	<b>TsI50I</b>	<b>Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km</b>	<b>t</b>		<b>269,1000</b>
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	100,9125
<b>29</b>	<b>TsH238E</b>	<b>Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu</b>	<b>buc</b>		<b>15,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	16,0500
<b>30</b>	<b>TsH226A</b>	<b>Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,1500</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	0,1200
<b>31</b>	<b>TsH215A</b>	<b>Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,1500</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4100	0,2115
<b>32</b>	<b>TsH190B</b>	<b>Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu</b>	<b>m3</b>		<b>0,9500</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	0,5510
<b>33</b>	<b>TsH110B</b>	<b>Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - Duda alba Pendula (Morus alba Pendula) - intre 150-170 cm inaltime, circumferinta 10-14 cm</b>	<b>buc</b>		<b>15,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	11,1000
	28301273030012	Arbori Duda alba Pendula (Morus alba Pendula)	buc	1,0500	15,7500
<b>34</b>	<b>TsE04A</b>	<b>Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II</b>	<b>100m2</b>		<b>6,9000</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,8625
<b>35</b>	<b>TsC59A</b>	<b>Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)</b>	<b>100 m3</b>		<b>1,7940</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	8,3062
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	19,5546
<b>36</b>		<b>Pamint vegetal (cernoziom)</b>	<b>m3</b>		<b>179,4000</b>
	4523217204553	Pamint vegetal	m3	1,0000	179,4000
<b>37</b>	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</b>	<b>t</b>		<b>269,1000</b>
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	48,9762
<b>38</b>	<b>TsH223B</b>	<b>Descarcarea solului din transport auto</b>	<b>m3</b>		<b>179,4000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	132,7560
<b>39</b>	<b>RpCU09C</b>	<b>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</b>	<b>t</b>		<b>269,1000</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	67,2750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	269,1000
<b>40</b>	<b>TsD01B</b>	<b>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m</b>	<b>m3</b>		<b>179,4000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu</b>			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,6140
<b>41</b>	<b>TsH05C</b>	<b>Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime</b>	<b>m2</b>		<b>690,0000</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	96,6000
<b>42</b>	<b>TsH193B</b>	<b>Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu</b>	<b>100m2</b>		<b>6,9000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	84,1800
<b>43</b>	<b>TsH09A</b>	<b>Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%</b>	<b>100m2</b>		<b>6,9000</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	33,2580
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	27,3240
<b>44</b>	<b>TsH04C</b>	<b>Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm</b>	<b>m2</b>		<b>690,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	48,3000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2800	193,2000
<b>45</b>	<b>TsH12B</b>	<b>Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna</b>	<b>100m2</b>		<b>6,9000</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	4,5540
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	6,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	2,6634
		<i>Total</i>			
		<b>Total Amenajare spatii verzi (690 m2)</b>			
<b>7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>					
<b>46</b>	<b>DF18A</b>	<b>Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)</b>	<b>buc</b>		<b>6,0000</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	1,9800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	4,5600
	26631021000001 2	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	0,6000
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	6,0000
<b>47</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,4400
	26151073261051 1	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0800
<b>48</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,4400
	26151073261051 2	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0800
<b>49</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"</b>			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,4400
	261510732610513	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,0000
	2874115842685	Piulite hexag. M8	buc	2,0000	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0800
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>			
<b>8. Mobilier urban</b>					
<b>50</b>	<b>TsH91B</b>	<b>Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)</b>	<b>buc</b>		<b>5,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	3,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	2,2500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	24,2500
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	5,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	0,4200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,7500
<b>51</b>	<b>TsH91A</b>	<b>Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)</b>	<b>buc</b>		<b>5,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	9,5000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	2,2500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	24,2500
	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000	5,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	0,1800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,7500
		<i>Total</i>			
		<b>Total Mobilier urban</b>			
		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Elaborat**

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)