

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia coridorului et.1 la Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. HOL				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,700
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,700
3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - pereti HOL	m2	75,700
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti HOL	m2	75,700
5	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti HOL	m2	75,700
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor- la HOL	m2	75,700
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti inainte de vopsea - la pereti HOL inainte de vopsea	m2	75,700
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti HOL	m2	75,700

1	2	3	4	5
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu grosimea 12 mm	m2	55,100
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la , fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - la coloane	m2	6,700
		2. Coridor nr.1		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	85,900
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	85,900
14	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - pereti coridor nr.1	m2	286,300
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti coridor nr.1	m2	286,300
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	156,000
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti coridor nr.1	m2	286,300
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor- la pereti coridor nr.1	m2	286,300
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti inainte de vopsea - la pereti coridor nr.1 inainte de vopsea	m2	286,300
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti coridor nr.1	m2	286,300

1	2	3	4	5
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu grosimea 12 mm	m2	148,400
		3. Coridor nr.2		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - coridor nr.2	m2	96,200
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	96,200
24	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - pereti coridor nr.2	m2	320,500
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti coridor nr.2	m2	320,500
26	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	196,000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti coridor nr.2	m2	320,500
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti inainte de vopsea - la pereti coridor nr.2 inainte de vopsea	m2	320,500
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor- la coridor nr.2	m2	320,500
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti coridor nr.2	m2	320,500
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu grosimea 12 mm	m2	170,800
		4. Electricitate		
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	15,000

1	2	3	4	5
		inclusiv tijele si globurile		
33	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2.5 mmp - marca A V V G Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	300,000
34	CK35A	Dibluri si curelusa pentru cablu	buc	200,000
35	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, - tub gofrat Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	300,000
36	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	22,000
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - tip 2P+E dubla alb - la HOL	buc	5,000
38	RpEE01B	Montarea interuptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000
39	RpEE09A	Montarea automate de tip BA47 29 M - 16A	buc	2,000