

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Detășamentul salvatori și pompieri Rîșcani**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Detășamentul salvatori și pompieri Rîșcani**

**3. Obiectul achizițiilor Servicii de reparatie curenta a copertinei și termoizolarea fatadei Detășamentului salvatori și pompieri Rîșcani**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Fatada</b>		
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,60
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ge.50mm Cornier de aluminiu-74 m.l	m2	65,00
3	IzF55D	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.30mm	m2	15,60
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,60
	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	80,60
	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la înălțimi pînă la 30m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	108,00
5	RpCJ34A	Reparații la fasade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	62,00
	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,60

1	2	3	4	5
6	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	62,00
	CB14N	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la înălțimi pînă la 30m inclusive, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	45,00
	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,00
	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Coloane	m2	26,70
	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400*400 mm Coloane	m2	26,70
	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Soclu	m2	6,20
	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 100*200 mm Soclu	m2	6,20
		<b>2. Copertina</b>		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(bare) cu tratament antiseptic	M3	0,6
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	M3	0,6
10	CE30A1	Asternerea invelitorii sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, asterneala la cupole si turla	m2	58,00
11	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G80 sau G100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% gr.150mm	m2	58,00
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	M3	1,47
13	<b>CN50A</b>	Tratamentul ignifug al lemnariei : ferme, arce, capriori	M3	1,47
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprelate	m2	58,00

1	2	3	4	5
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	58,00
	CK26BApl	Conexiune dintre acoperis si parapet tabla	m	36,00
	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Nota: Scinduri geluite si faltuite inlocuim cu tabla profilata cutata cu norma 1,15 m2	m2	58,00
	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis- burlane	m	24,00
	CE20A	Sisteme de jgeaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00
	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	17,00
	CB14	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimipîna la 30m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	126
<b>TOTAL</b>				<b>265000.00</b>

**Președintele grupului de lucru achiziții**

**Grigoropoli Alexandru**

**Șef serviciu SATAP**

**Grubleac Vitalie**

**Șef serviciu evidență contabilă**

**Plîngău Irina**