

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Vestiar et 2; Vestiar et 1; Bloc sanitar et.1; 6 birouri et.1.**

**MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111**

*(denumirea, adresa)*

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**

**MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111**

*(denumirea, adresa)*

#### **1 . Descriere generală**

Obiectul Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: este compus din:

a) Reparația vestiarului etajului 2 :

- Instalarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv sistemul-grila tip Extra Class,
- demontarea captușelii din lemn la pereți,

placarea pereților și glafuri cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoperite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura de circa 40gr. C șlefuite apoi gruntuite cu lac grunt ANREC HELIODUR cu dizolvant P.U și întăritor A HELIODUR cu șlefuire, aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb semimat HELIODUR cu întăritor 75 și mai apoi vopsit cu patină AUR de tip VE 290/PM523, șlefuite și apoi aplicate cu lac ANR.30EC, baghetă(carniz) decorative din lemn la tavane , reparația glafurilor.

- desfacerea pardoselilor reci din marmura, reparația stratului suport gr. 3cm., placarea pardoselilor cu placi de gresie ceramogranit porțelan glazurată cu grosimea de 8-10mm, dimensiunea 300x600mm, plinte din lemn (prelucrate, vopsite la pardoseli),
- demontarea corpurilor de iluminat; montarea corpurilor de iluminat; montarea cablului pentru energia electrică, montarea tuburilor de protecție, montarea intreruptoarelor.

b) Reparația vestiarului etajului 1 :

- Instalarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv sistemul-grila tip Extra Class,
- demontarea captușelii din lemn la pereți,

placarea pereților și glafuri cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoperite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura de circa 40gr. C șlefuite apoi gruntuite cu lac grunt ANREC HELIODUR cu dizolvant P.U și întăritor A HELIODUR cu șlefuire, aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb semimat HELIODUR cu întăritor 75 și mai apoi vopsit cu patină AUR de tip VE 290/PM523, șlefuite și apoi aplicate cu lac ANR.30EC, baghetă(carniz) decorative din lemn la tavane.

- desfacerea pardoselilor reci din marmura, reparația stratului suport gr. 3cm., placarea pardoselilor cu placi de gresie ceramogranit porțelan glazurată cu grosimea de 8-10mm, dimensiunea 300x600mm, plinte din lemn (prelucrate, vopsite la pardoseli),
- demontarea corpurilor de iluminat; montarea corpurilor de iluminat; montarea cablului pentru energia electrică, montarea tuburilor de protecție, montarea intreruptoarelor.

- c) Reparația blocului sanitar et.1: lucrări de construcții (demontări, montarea pereților despartitori, tencuieli la pereți cu mortar, placarea peretilor cu placi din ghips-carton, instalarea glasvanduri din profile din mase plastice din panouri fixe și foi de uși, placarea pereților cu placi de gresie ceramica, placarea pardoselilor cu gresie ceramogranit porțelan galazurată cu grosimea de 8-10mm, instalarea tavanelor extensibile; Apa, canalizare, incalzire (demontarea, montarea țăvilor (d. 110, 50, 20) și pieselor de legătură, instalarea vaselor de closet, lavuarelor, bateriilor amestecatoare, boilerului pentru apa caldă, oglinzii sanitare, montarea radiatoarelor; Lucrări electrotehnice - montarea cablului pentru energia electrică, montarea corpurilor de iluminat, prizelor, întrerupătoarelor, uscatorului de mâni, distribuitorului de sapun, sistemului de ventilare (ventilatoare)
- d) Reparația a 6 birouri et.1: lucrări de construcții (reparatia glafuri, grunduirea a peretilor si tavanelor, vopsirea peretilor si tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsirea pardoselilor, lucrări electrotehnici.

## **2. Informații și proiectare**

A fost elaborată lista cu cantități de lucrări și devizul de cheltuieli la reparația sediului Consiliului raional Singerei Vestiarul etajul 2; Vestiarul etajul 1; Blocul sanitar etajul 1; 6 birouri etajul 1.

Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare și prezent dirigințele de șantier și responsabil tehnic atestat în domeniu.

## **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova sa posede agremente tehnice la materialele importate.

## **4. Mostre**

Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

## **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Materialele vor fi transportate cu transport special, depozitate și păstrate la obiect pînă vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.

## **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor, încercările de laborator, procese verbale a lucrărilor ce vor deveni ascunse conform documentației de proiect și păstrate în cartea tehnică a obiectului.

## **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturare de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea procesele verbale la lucrările ce devin ascunse de către atreprenor și semnate de către responsabil tehnic.

## **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Nu-i necesar.

## **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Proiectare și execuția construcțiilor și instalațiilor component ale reparația sediului Consiliul rl Singerei : Vestiar et 2; Vestiar et 1; Bloc sanitar et.1; 6 birouri et.1. se realizează astfel încât acesta să corespundă cel puțin cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr.721 din 02.02.1996:

- A – rezistență și stabilitate;
- B- siguranță în exploatare;
- C- siguranță la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;
- E – izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului.

## **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

## **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Nu-i necesar.

## **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

## **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

## **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

## **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

## **16. Definiții**

Termenul executării lucrărilor – 1,5 luni

## **17. Cerințe privind calculul costului**

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

## **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

Conform Anunțului de participare

## **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Conform Anunțului de participare

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Vestiar et 2.**

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**

**MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111**

*(denumirea, adresa)*

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Tavane</b>		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra class	m2	80,20
		<b>Capitolul 2. Pereti</b>		
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	127,30
3	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoperite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura circa 40gr C, slefuite apoi gruntuite cu lac grunt ANREC Heliodur cu dizolvant PU si intaritor A Heliodur cu slefuire aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb semimat Heliodur cu intaritor 75 si mai apoi vopsit cu patina AUR de tip VE 290/PM523 si mai apoi aplicate cu lac ANR30EC	m2	232,00
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in birouri)	m	80,00
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in birouri)	m2	31,50
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,50
7	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi	m	100,20

1	2	3	4	5
		din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.(baghete decorative din lemn la tavane )		
		<b>Capitolul 3. Pardoseli</b>		
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,50
9	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,50
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelan glazurate cu gros 8-10mm, dimensiunile 300x600 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	83,50
11	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari (prelucrate, vopsite la pardoseli)	m	72,20
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (reparatia praguri in birouri)	m2	6,50
		<b>Capitolul 4. Lucrari electrotehnice</b>		
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	13,00
14	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	13,00
15	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	95,00
16	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m	95,00

1	2	3	4	5
17	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	13,00

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

## 2. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Vestiar et 1.**

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**

**MD-6201, Republica Moldova, orașul Singerei, str. Independenței, 111**

*(denumirea, adresa)*

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Tavane</b>		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra class	m2	26,00
		<b>Capitolul 2. Peretii</b>		
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	32,70
3	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura circa 40gr C, slefuite apoi gruntuite cu lac grunt ANREC Heliotur cu dizolvant PU si intaritor A Heliotur cu slefuire aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb semimat Heliotur cu intaritor 75 si mai apoi vopsit cu patina AUR de tip VE 290/PM523 si mai apoi aplicate cu lac ANR30EC	m2	67,30
4	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.(baghete decorative la tavane din lemn)	m	30,00
		<b>Capitolul 3. Pardoseli</b>		
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,00

6	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,00
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,00
8	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari (prelucrate, vopsite la pardoseli)	m	30,00
<b>Capitolul 4. Lucrari electrotehnice</b>				
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00
10	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	4,00
11	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	75,00
12	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m	75,00
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	4,00

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



### 3. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Bloc sanitar et.1**

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**

**MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111**  
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (peretii dispartitori)	kg	105,00
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie	m2	10,50
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidaria golurilor)	m3	0,30
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,42
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	44,88
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 250 mm	m2	64,88
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400x250 mm	m2	6,00
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,10
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00
10	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri	m2	9,80

1	2	3	4	5
		fixe si foi de usi		
11	CK55H	Plafone tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	20,30
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,70
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,60
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,74
15	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,60
16	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,30
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelate glazurate gr.8-10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,30
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob)	m2	3,70
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la corob) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 250 mm	m2	3,70
		<b>Capitolul 2. Apa, canalizare, incalzire</b>		
20	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
21	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
22	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00
23	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	1,00

1	2	3	4	5
24	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00
25	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00
26	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00
27	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	10,00
28	RpSB32B	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	buc	4,00
29	RpSB31A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	12,00
30	RpSB32A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	buc	6,00
31	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00
32	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00
33	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	2,00
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500	buc	2,00
35	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00

1	2	3	4	5
37	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	5,00
		<b>Capitolul 3. Lucrari electrotehnice</b>		
38	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	65,00
39	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	9,00
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	9,00
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00
42	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala (perete), boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,00
43	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini	buc	1,00
44	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
45	RpSE27A	Montarea suportul pentru hartie igienica, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00
46	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,00
		<b>Capitolul 4. Utilaj</b>		
47	Pret de piata	Boiler	buc	1,00
48	Pret de piata	Uscator de mini	buc	1,00

Data „\_\_\_\_\_”

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

#### 4. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Reparatia a 6 birouri et.I**  
 Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**  
**MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111**  
*(denumirea, adresa)*

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Bir. nr 1 (4,4x3,5)</b>		
1	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,20
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,20
4	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,20
5	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,40
6	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn pardoseli, in doua straturi	m2	15,40
		<b>Capitolul 2. Bir. nr 2 (2,5x3,5)</b>		
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,30

10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,30
11	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,40
12	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn pardoseli, in doua straturi	m2	8,80
		<b>Capitolul 3. Bir. nr 22 (4,2x5,5)</b>		
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,80
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,20
16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,20
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,40
18	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	23,10
19	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	23,10
		<b>Capitolul 4. Bir. nr 21 (3,0x5,5)</b>		
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,50

22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,20
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,20
		<b>Capitolul 5. Bir. nr 20 (2,9x5,5)</b>		
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,85
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,85
28	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,40
29	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	14,00
30	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn pardoseli, in doua straturi	m2	15,95
		<b>Capitolul 6. Bir. nr 19 (2,5x5,5)</b>		
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,50
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,25

34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,25
35	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,40
36	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	16,00
37	IzF55B	Termoizolarea interioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (la goluri)	m2	2,00
<b>Capitolul 7. Lucrari electrotehnice</b>				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00
39	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	4,00
40	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	20,00
41	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m	20,00
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00
43	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)