

**Reconstruirea salii de spectacole si replanificarea unor
incaperi auxiliare, in limitele planimetrice existente, in
vederea organizarii unui foaier la teatrul "Alexei
Mateevici" din str. A.Sciusev, nr.93, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02490102
Teatru. Lucrari generale de constructii. (Marca C).

Valoarea de deviz 824 227,95 LEI

Intocmit in prețuri curente 10.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Planseul peste demisol				
1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,56	423,01 419,75	1 082,91 1 074,57
2	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc	65,00	37,69 14,44	2 450,17 938,92
3	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	8,39	19 165,13 1 614,43	160 795,40 13 545,06
4	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	8,39	283,78 203,08	2 380,93 1 703,83
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	8,39	598,58 324,59	5 022,10 2 723,27
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5Bp-I cu ochi 50x50 mm)	kg	40,32	21,55 2,55	868,71 102,78
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	835,20	21,55 2,55	17 994,70 2 129,00
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	115,38	35,52	4 097,89

		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			17,84	2 058,81
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	409,65	45,89 17,84	18 799,84 7 309,67
10		Saiba Dn80, t=6 mm	buc	65,00	6,75 0,00	438,75 0,00
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	18,70	1 800,06 450,34	33 661,04 8 421,37
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	467,00	49,05 38,24	22 906,12 17 856,45
Total Planseul peste demisol						270 498,56
Inclusiv salariu						57 863,73
		2. Cadru Cd-1 (1 buc)				
13	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc	53,00	37,69 14,44	1 997,83 765,58
14	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	851,00	26,62 6,80	22 655,40 5 784,75
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm; agrafe 8AIII, L=250 - 13,60 kg)	kg	100,80	25,04 3,82	2 524,33 385,42
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	35,00	170,33 144,45	5 961,56 5 055,71
17	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	35,00	70,07 44,18	2 452,30 1 546,45

18		Piulita M16	buc	60,00	1,65 0,00	99,00 0,00
19		Saiba 16	buc	60,00	1,50 0,00	90,00 0,00
Total Cadru Cd-1 (1 buc)						
						35 780,42
Inclusiv salariu						13 537,91
		3. Goluri GL-1 (1 buc)				
20	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	17,00	267,66 267,66	4 550,15 4 550,15
21	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc	75,00	37,69 14,44	2 827,12 1 083,37
22	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	1 285,89	26,62 6,80	34 233,09 8 740,96
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm; agrafe 8AIII, L=250 - 10,0 kg)	kg	129,60	24,05 3,82	3 117,48 495,54
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	45,00	170,33 144,45	7 664,87 6 500,21
25	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	45,00	70,07 44,18	3 152,96 1 988,30
26		Piulita M16	buc	150,00	1,65 0,00	247,50 0,00
27		Saiba 16	buc	150,00	1,50 0,00	225,00 0,00
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,38	1 139,00 316,09	1 571,82 436,20

Total Goluri GL-1 (1 buc)					57 589,99	
Inclusiv salariu					23 794,73	
		4. Goluri GL-2 (1 buc), CL-3 (1 buc)				
29	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	7,60	267,66 267,66	2 034,18 2 034,18
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc	43,00	37,69 14,44	1 620,88 621,13
31	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	146,63	26,62 6,80	3 903,60 996,73
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,60	26,55 8,41	520,35 164,87
33	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	60,52	24,08 5,95	1 457,59 359,96
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	14,85	45,89 17,84	681,50 264,98
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	1,08	1 800,06 450,34	1 944,06 486,37
36	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,90	153,39 110,46	1 518,54 1 093,56
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	20,16	24,05 3,82	484,93 77,08
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime	m2	7,00	170,33 144,45	1 192,32 1 011,15

		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)				
39	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	7,00	70,07 44,18	490,46 309,29
40		Piulita M16	buc	20,00	1,65 0,00	33,00 0,00
41		Saiba 16	buc	20,00	1,50 0,00	30,00 0,00
Total Goluri GL-2 (1 buc), CL-3 (1 buc)						15 911,41
Inclusiv salariu						7 419,30
		5. Goluri GL-4 (1 buc), CL-5 (1 buc)				
42	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	12,88	267,66 267,66	3 447,40 3 447,40
43	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc	42,00	37,70 14,45	1 583,19 606,69
44	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	354,12	26,62 6,80	9 427,43 2 407,17
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,68	26,55 8,41	628,68 199,20
46	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,41	24,08 5,95	1 479,04 365,26
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	11,70	45,89 17,84	536,95 208,77
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea	m3	1,53	1 800,06 450,34	2 754,09 689,02

		cu mijloace clasice B20(M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03				
49	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,00	153,36 110,46	1 840,34 1 325,53
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	44,64	24,05 3,82	1 073,80 170,69
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	15,50	170,33 144,45	2 640,12 2 238,96
52	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	15,50	70,07 44,18	1 086,01 684,85
53	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,14	3 046,62 458,84	3 473,15 523,08
54		Piulita M16	buc	32,00	1,65 0,00	52,80 0,00
55		Saiba 16	buc	32,00	1,50 0,00	48,00 0,00
Total Goluri GL-4 (1 buc), CL-5 (1 buc)						30 071,00
Inclusiv salariu						12 866,62
		6. Goluri GL-6 (1 buc)				
56	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,05	buc	35,00	26,77 11,90	936,98 416,35
57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,36	26,55 8,41	381,24 120,80

58	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	44,50	24,08 5,95	1 071,78 264,69
59	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	9,00	45,89 17,84	413,02 160,59
60	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B20(M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,77	1 800,01 450,34	1 386,01 346,76
61	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	6,65	153,42 110,46	1 020,27 734,57
Total Goluri GL-6 (1 buc)						5 209,30
Inclusiv salariu						2 043,76
		7. Goluri GL-7 (1 buc), CL-8 (1 buc)				
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	7,80	267,66 267,66	2 087,71 2 087,71
63	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc	31,00	37,69 14,44	1 168,54 447,79
64	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montați în zidărie, inclusiv tăierea la dimensiuni a traverselor	kg	152,55	26,62 6,80	4 061,21 1 036,98
65	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	15,10	26,55 8,41	400,89 127,02
66	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	48,06	24,08 5,95	1 157,52 285,86

67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	9,45	45,89 17,84	433,68 168,62
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,80	1 800,06 450,34	1 440,05 360,27
69	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,70	153,32 110,46	1 027,27 740,09
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	20,16	24,05 3,82	484,93 77,08
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	7,00	170,33 144,45	1 192,32 1 011,15
72	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	7,00	70,07 44,18	490,46 309,29
73		Piulita M16	buc	20,00	1,65 0,00	33,00 0,00
74		Saiba 16	buc	20,00	1,50 0,00	30,00 0,00
Total Goluri GL-7 (1 buc), CL-8 (1 buc)						14 007,58
Inclusiv salariu						6 651,86
8. Goluri GL-9 (1 buc), CL-10 (1 buc), GL-11 (1buc)						
75	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	6,00	267,66 267,66	1 605,94 1 605,94
76	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de	buc	9,00	37,69	339,25

		beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05			14,44	130,00
77	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	46,38	26,62 6,80	1 234,73 315,28
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	17,57	24,05 3,82	422,63 67,18
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	6,10	170,33 144,45	1 039,02 881,14
80	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	6,10	70,07 44,19	427,41 269,53
81		Piulita M16	buc	18,00	1,65 0,00	29,70 0,00
82		Saiba 16	buc	18,00	1,50 0,00	27,00 0,00
Total Goluri GL-9 (1 buc), CL-10 (1 buc), GL-11 (1buc)					5 125,68	
Inclusiv salariu					3 269,07	
		9. Umplerea golului UG-1 (2 buc)				
83	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	20,16	24,05 3,82	484,93 77,08
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15(M200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	1,32	1 712,09 450,34	2 259,96 594,45
85	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscorte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,40	153,36 110,46	1 134,89 817,42

86	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,25	1 138,92 316,09	3 701,49 1 027,29
Total Umplerea golului UG-1 (2 buc)						7 581,27
Inclusiv salariu						2 516,24
		10. Scara SI-1 si antresola An-1				
87	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,05	423,00 419,80	21,15 20,99
88	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,31	27 675,06 7 222,48	8 579,27 2 238,97
89	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,31	283,77 203,06	87,97 62,95
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,31	598,58 324,58	185,56 100,62
91	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,37	24,00 5,86	872,87 213,23
92	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,52	22,98 4,84	1 000,10 210,79
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	14,40	21,54 2,55	310,24 36,71
94	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	1,30	1 800,08 450,35	2 340,11 585,45
95	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2	7,40	138,32	1 023,60

		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			101,96	754,54
96	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,00	49,05 38,24	343,35 267,66
97		Bulon M16 L=45	buc	4,00	8,80 0,00	35,20 0,00
98		Piulita M16	buc	4,00	1,65 0,00	6,60 0,00
99		Saiba 16	buc	4,00	1,50 0,00	6,00 0,00
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	12,00	278,94 195,43	3 347,30 2 345,17
Total Scara SI-1 si antresola An-1						18 159,32
Inclusiv salariu						6 837,08
		11. Planseul de pod peste sala de spectacole				
101	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc	50,00	37,70 14,45	1 884,75 722,25
102	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72,32	26,34 8,41	1 905,24 608,36
103	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	252,80	23,41 5,27	5 917,26 1 331,78

		construcțiile executate cu cofraje glisante				
104	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	71,50	45,89 17,84	3 281,30 1 275,82
105	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20(M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	5,80	1 761,81 412,10	10 218,50 2 390,20
106	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	27,60	122,04 80,72	3 368,35 2 227,91
107	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,86	19 165,13 1 614,43	54 812,26 4 617,27
108	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	2,86	283,78 203,08	811,61 580,80
109	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,86	598,58 324,58	1 711,94 928,31
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	86,45	35,52 17,84	3 070,39 1 542,59
111	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,09	283,78 203,11	25,54 18,28
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09	598,44 324,56	53,86 29,21
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	73,92	45,89 17,84	3 392,37 1 319,01

		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01				
114		Bulon M12 L=100	buc	96,00	7,58 0,00	727,68 0,00
115		Piulita M12	buc	96,00	1,25 0,00	120,00 0,00
116		Saiba 12	buc	96,00	1,25 0,00	120,00 0,00
Total Planseul de pod peste sala de spectacole						91 421,05
Inclusiv salariu						17 591,79
		12. 12. Consolidarea sarpantei				
117	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,90	8 916,96 2 046,92	8 025,26 1 842,23
118	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,90	83,34 72,22	75,01 65,00
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	41,60	35,52 17,84	1 477,49 742,30
Total 12. Consolidarea sarpantei						9 577,76
Inclusiv salariu						2 649,53
		13. Consolidarea zidariei prin camasuire a peretilor portanti la demisol (120,0 m2)				
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm; agrafe 8AIII, L=550 - 132,0 kg)	kg	336,00	29,45 3,82	9 896,22 1 284,75
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	120,00	170,33 144,45	20 439,64 17 333,88
122	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 Коэффициент к трудозатрагам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	120,00	70,07 44,18	8 407,89 5 302,13
Total Consolidarea zidariei prin camasuire a						38 743,75

peretilor portanti la demisol (120,0 m2)		
Inclusiv salariu		23 920,76

Cheltuieli directe	LEI	599 677,09
Asigurari sociale	24,00 %	43 430,97
Total	100,00 +	643 108,06
Cheltuieli de transport	7,00 %	27 996,47
Total	100,00 +	671 104,53
Cheltuieli pentru depozitare	2,00 %	7 998,99
Cheltuieli directe	100,00 +	679 103,52
Cheltuieli de regie	14,50 %	98 470,01
Total	100,00 +	777 573,53
Beneficiu de deviz	6,00 %	46 654,42

Total deviz:824 227,95

Inclusiv salariu180 962,38

Intocmit(N. Jaman)

(funcția, semnătura)

Verificat(L. Andrusceac)

(funcția, semnătura)