

**Renovarea drumului local
str. Cuza Voda - Ciprian
Porumbescu s.Valcinet r-
n.Calarasi**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum L=620 x 4m		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,480
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,233
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	248,000
	7129020012800	Pavator	h-om	285,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	325,128
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,536
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	37,944
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,704
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	372,000
	7129020012800	Pavator	h-om	223,200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	75,516
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	453,468
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,624
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	95,976
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,580

1	2	3	4	5
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,417
	2320322600040 1	Bitum	t	1,460
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,425
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 480,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	124,000
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	233,120
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,440
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,280
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,144
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,144
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,144
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,794
	2320322600040 1	Bitum	t	0,818
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,238
7	DB18B	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 480,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	223,200
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	163,680
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,440
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,840
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,336
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 240,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,308
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	156,240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,680
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,352
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,203
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,558
Total Drum L=620 x 4m				

Total
Asigurari sociale (II3) * 24 %
Cheltueli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

Primarul s.Valcinet



I. Sili