

**Constructia gardului la Gradinita
de copii "Guguta" din
or.Ghindesti r-l Floresti**
(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Constructia gardului la Gradinita de copii "Guguta" din or.Ghindesti r-l Floresti
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol				
1	RpCF10B	Demolarea zidăriilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	55,39		
	7122030012940	Pietrar	h-om	223,22		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,35		
	4100126202818	Apa	m3	2,77		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,65		
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,90		
	9312040019600	Sapator	h-om	15,19		
3	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	20,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,00		
4	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	40,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,00		
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	40,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,04		
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,05		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,86		
	4100126202818	Apa	m3	0,51		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,07		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,14		
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	28,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,13		

	71240100107001	Dulgher	h-om	51,87		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,43		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,85		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,42		
	2320187315789	Decofrol	kg	3,42		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,09		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,46		
8	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	32,90		
	7123010010200	Betonist	h-om	174,37		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,16		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11 264,63		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,09		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	22,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,64		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,74		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	10,69		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,22		
9	DF18A	Plantarea stilpilor din metal teava profilata Dn 40x40x3, h=2.1m	buc	124,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	40,92		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,24		
	2663102100000	Beton	m3	12,40		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial Dn40x40x3	buc	124,00		
10	CN21A	Vopsitorii la stilpi metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	22,60		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,31		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,71		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,26		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,34		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,26		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,13		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,68		
11	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	9,50		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,80		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,12		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,71		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,61		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,50		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	38,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	38,00		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	38,00		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,95		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,09		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,19		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,88		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,19		
12	CK14A	Portite metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,50		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,29		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,44		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,27		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,50		

	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	6,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,00		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	6,00		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,15		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,17		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,35		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,88		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03		
13	CO07C1	Imprejmuiiri metalice din rame metalice h=2.00m L=2.50m si plasa de 3,7 mm grosime cu montarea panoului gata confectionat	kg	1 303,80		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	104,30		
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 368,99		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,30		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,30		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	9,78		