

**Replanificarea holului intrării
principale cu extinderea acestuia
printr-o anexa, al Spitalului
Clinic Municipal "Sfanta
Treime" din mun. Chisinau, sect.
str. A. Russo nr. 11/1 num. cad.
0100414.199**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pavaj		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	95,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	152,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8240
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	74,0125
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	74,0125
		<i>Total</i>		
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,1000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,0468
		<i>Total</i>		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (excludem piatra/asternerea asfaltului frezat si compactarea lui pe drumuri neasfaltat)	m3	95,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	57,3000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,3250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	24,6390

1	2	3	4	5
		valturi R 8-14 de 14tf		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4325
		<i>Total</i>		
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100x30x15) (Beton C12 +(adetivi W6, F10)	m	180,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	79,2000
	2663102100001 11	Beton C12 +(adetivi W6, F10) in panta i=1.5%	m3	8,1000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	525,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4400
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15	m	180,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0800
		<i>Total</i>		
5	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatice: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (Folie de polietilena (100mk))	m2	955,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,1000
	2682132611626 1	Folie de polietilena (100mk)	m2	1 031,4000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4775
		<i>Total</i>		
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1 D4 150x150mm, 1,13 kg/m2)	kg	1 079,1500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,9788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3958
	2873122004100	Plase sudate (Bp-1 D4 150x150mm)	kg	1 089,9415
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,3958
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,7915
	2010237318750	Distantieri	buc	323,7450
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6475
		<i>Total</i>		
7	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare (Pavaj Caramida Spalat, alb, grosime 40mm), asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui	m2	580,0000

1	2	3	4	5
		strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (Beton C12 +(adetivi W6, F10) in panta i=1.5%)		
	7129020012800	Pavator	h-om	765,6000
	2663102100001 11	Beton C12 +(adetivi W6, F10) in panta i=1.5%	m3	58,0000
	2664102100000	Mortar	m3	11,6000
	2661112800656 1	Placi din beton, pentru pavaje (Pavaj Caramida Spalat, alb, grosime 40mm)	m2	588,7000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	928,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1600
		<i>Total</i>		
8	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare (Pavaj Caramida Spalat, negru, grosime 40mm), asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (Beton C12 +(adetivi W6, F10) in panta i=1.5%)	m2	375,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	495,0000
	2663102100001 11	Beton C12 +(adetivi W6, F10) in panta i=1.5%	m3	37,5000
	2664102100000	Mortar	m3	7,5000
	2661112800656 2	Placi din beton, pentru pavaje (Pavaj Caramida Spalat, negru, grosime 40mm)	m2	380,6250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	600,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7500
		<i>Total</i>		
9	pret oferta	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	4,0000
	234423432211	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
10	TsH91B	Instalarea urne (Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar)	buc	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2500
	7123011000200	Betonist	h-om	24,2500

1	2	3	4	5
	2030112931102 1	Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar	buc	5,0000
	2663102100001 0	Beton la banci si urne	m3	0,4200
	1212121212121	apa	m3	0,7500
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pavaj				
		2. Spatii verzi		
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3	0,4440
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8658
		<i>Total</i>		
12	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aducem sol fertil)	t	44,4000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,7064
		<i>Total</i>		
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6025
		<i>Total</i>		
14	TsH120A	Afinarea solului in straturi	100m2	1,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0885
		<i>Total</i>		
15	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,8500
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,6200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,8500
		<i>Total</i>		
16	TsH13A	Administrarea ingrasamintelor organice,	t	0,1550

1	2	3	4	5
		din mranita		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6572
	0141117204629	Ingrasaminte organice mranita	t	0,1550
		<i>Total</i>		
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,8500
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,2210
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7141
		<i>Total</i>		
18	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	2830127303001 1	Arbori - Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc	3,1500
		<i>Total</i>		
19	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600
	2830127303001 2	Arbori - Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	4,2000
		<i>Total</i>		
20	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	2830127303001 3	Arbori - Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc	3,1500
		<i>Total</i>		
Total				
Total Spatii verzi				
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de transport				

Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe. Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

