

**Cresterea Idicilor de Eficienta a
Institutiei Medico- Sanitare
Publice "Centrul de Sanatate
Edinet"**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
SE ADAUGA**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Раздел Capitolul 1.1. 1.Блок "A". Capitolul 1.1.1. Acoperis		
1	IzF18C k=3	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M25 driscuit pe suprafețe orizontale sau inclinare pînă la 40% inclusiv, aplicat în grosime medie de 90 mm la înălțimea de 23,5m. (доливка раствора толщиной 90 mm на высоту 23,5м)	m2	839,600
2	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata pentru sorturi.(защитный фарук для вентрубов)	m2	27,600
3	RpCI42A	Demontarea teavii vechi orizontale de colectarea a apelor fluveale la etajul tehnic	m	45,000
4	RpCI42A	Demontarea teavii vechi de scurgere a apelor fluviale de la etajul tehnic pina la exteriorul subsolului	m	24,000
5	RpCU05F	Spargerea betonului pentu tevi scurgere a apelor fluviale de la etajul tehnic pina la exteriorul subsolului diametru 250мм	buc	7,000
6	TrB05B1-5	Transportarea materialelor - ambalate, avind sub 500 kg -, prin tarare sau ripare, cu deplasare de pina la 50 m	t	0,200
7	SB05G	Teava orizontala de colectare a apelor fluviale la etajul tehnic	m	45,000
8	SB05E	Teava de scurgere a apelor fluviale de la etajul tehnic pina la exteriorul subsolului.	m	24,000
9	CR09A	Podeta peste grinzi in podul magaziiilor grajdurilor executate din scinduri de rasinoase(0,6x60).	m2	36,000
		Capitolul 1.1.2. Ferestre		
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	230,000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	230,000

1	2	3	4	5
12	CK57F	Montarea ferestrelor de tip Rehau sau echivalent din PVC ne-reciclat, 5 camere de aer: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	29,000
		Capitolul 1.1.3. Lucrari de finisare exterioara		
13	IzF54C	Indreptarea peretilor 26% din suprafata totala (2773,25m/2) cu vata minerala 50mm. (выравнивание стен ЖБИ 26% из общего объема 2773,25м2 минплитой 50мм)	m2	310,000
14	CI22B	Finisarea soclului cu placi de ceramica.	m2	27,580
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	610,000
		Capitolul 1.1.4. Scari de incendiu		
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv, si doua straturi de email, a confectiilor si constructiilor metalice.(пожарные лестницы)	t	0,650
		Capitolul 1.2. 2.Bloc "A1".		
		Capitolul 1.2.1. Acoperis		
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,200
18	CE24B	Gargui (gura de scurgere) pentru evacuarea apelor fluviale	buc	1,000
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,200
		Capitolul 1.2.2. Ferestre		
20	CK11C	Instalarea ferestrelor Rama PVC de tip Rehau din PVC ne-reciclat, 5 camere de aer	m2	73,300
21	CK03A	Usi cu fotoelement pentru institutii publice	m2	3,400
22	CK03A	Usa dubla din aluminiu deschidere in ambele directii	m2	3,540
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,510
24	CK57C	Instalarea ferestrelor Rehau din PVC ne-reciclat, 5 camere de aer: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	17,200
25	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu din aluminiu)	m2	18,000

1	2	3	4	5
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	28,600
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,600
		Capitolul 1.2.3. Lucrari de finisare exterioara		
28	CI22B	Finisarea soclului cu placi de ceramica.	m2	17,180
		Capitolul 1.3. 3.Bloc "B". Capitolul 1.3.1. Вентшахта (5 шт)		
29	IzF18B k=1,25	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment (цементная стяжка-25мм) la inaltimea de h-15m.	m2	9,000
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata pentru sorturi.(защитный фартук для вентшахт)	m2	8,400
31	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor grajdurilor executate din scinduri de rasinoase(0,6x35).	m2	21,600
32	RpCI42A	Demontarea teavii vechi orizontale de colectarea a apelor fluveale la etajul tehnic	m	22,000
33	RpCI42A	Demontarea teavii vechi de scurgere a apelor fluviale de la etajul tehnic pina la exteriorul subsolului	m	14,000
34	RpCU05F	Spargerea betonului pentu tevi scurgere a apelor fluviale de la etajul tehnic pina la exteriorul subsolului diametru 250мм	buc	5,000
35	TrB05B1-5	Transportarea materialelor - ambalate, avind sub 500 kg -, prin tarare sau ripare, cu deplasare de pina la 50 m	t	0,180
36	SB05E	Teava de scurgere a apelor fluviale de la etajul tehnic pina la exteriorul subsolului	m	14,000
37	SB05G	Teava orizontala de colectare a apelor fluviale la etajul tehnic	m	22,000
		Capitolul 1.3.2. Finisare exterioara		
38	CI22B	Finisarea soclului cu placi de ceramica.	m2	25,630
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	102,000
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.3. Scari de incendiu		
41	IzD10A 3/пл K=10	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv, si doua straturi de email, a confectiilor si constructiilor metalice.(пожарные лестницы)	t	0,218
		Capitolul 1.3.4. Reparatia balconului		
42	IzF04A	Strat hidroizolant executat cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	50,400
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,400
44	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	50,400
		Capitolul 1.3.5. Coloane		
45	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie, ceramica	m2	15,000
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	30,000
47	CF11B	Tencuieli stropite pe zidarie de caramida sau beton	m2	36,000
48	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec de tip "TINC"	m2	36,000
49	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000
50	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,000
51	CE24B	Gargui (gura de scurgere)pentru evacuarea apelor fluviale	buc	2,000
		Capitolul 1.4. 4.Bloc "C".		
		Capitolul 1.4.1. . Lucrari de demolare		
52	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,600
		Capitolul 1.4.2. Вентшахта (3 шт)		
53	IzF18B k=1,25	Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment (цементная стяжка -25 мм)	m2	5,400
54	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata pentru sorturi.(защитный фартук)	m2	5,040
55	CR09A	Podca peste grinzi in podul magaziiilor grajdurilor	m2	10,800

1	2	3	4	5
		executate din scinduri de rasinoase(0,6x18).		
		Capitolul 1.4.3. Ferestre		
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	27,600
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,600
		Capitolul 1.4.4. Lucrari de finisare exterioara		
58	CI22B	Finisarea soclului cu placi de ceramica.	m2	30,850
		Capitolul 1.4.5. Scari de incendiu		
59	IzD10A 3/пл K=10	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv, si doua straturi de email, a confectiilor si constructiilor metalice.(пожарные лестницы)	t	0,139
		Capitolul 1.5. 5.Blocul "C1". Galeria Capitolul 1.5.1. Lucrari de finisare exterioara		
60	CI22B	Finisarea soclului cu placi de ceramica.	m2	4,440
		Capitolul 1.5.2. Scari de incendiu		
61	IzD10A 3/пл K=10	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv, si doua straturi de email, a confectiilor si constructiilor metalice.(пожарные лестницы)	t	0,343
		Capitolul 1.6. 6.Bloc "D". Capitolul 1.6.1. Acoperis		
62	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(зонты)	m2	1,200
63	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	18,000
		Capitolul 1.6.2. Вентшахта (3 шт)		
64	IzF18B k=1,25	Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment (цементная стяжка -25 мм)	m2	5,400
65	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata pentru sorturi.(защитный фартук)	m2	5,040

1	2	3	4	5
66	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor grajdurilor executate din scinduri de rasinoase(0,6x18).	m2	10,800
67	RpCI42A	Demontarea teavii vechi de scurgere a apelor fluviale de la etajul tehnic pina la exteriorul subsolului	m	10,000
68	SB05E	Schimbarea tevii existente de scurgere a apelor fluviale de la etajul tehnic pina la exteriorul subsolului.	m	10,000
69	RpCU05F	Spargerea betonului pentu tevi scurgere a apelor fluviale de la etajul tehnic pina la exteriorul subsolului diametru 250MM	buc	10,000
70	TrB05B1-5	Transportarea materialelor - ambalate, avind sub 500 kg -, prin tarare sau ripare, cu deplasare de pina la 50 m	t	0,200
		Capitolul 1.6.3. Ferestre		
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	29,000
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,000
		Capitolul 1.6.4. Lucrari de finisare exterioara		
73	CI22B	Finisarea soclului cu placi de ceramica.	m2	19,240
		Capitolul 1.6.5. Scari de incendiu		
74	IzD10A 3/пл K=10	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv, si doua straturi de email, a confectiilor si constructiilor metalice.(пожарные лестницы)	t	0,132
		Capitolul 1.7. 7.Blocul "D1". Galeria		
		Capitolul 1.7.1. Lucrari de finisare exterioara		
75	CI22B	Finisarea soclului cu placi de ceramica.	m2	1,800
		Capitolul 1.8. 8.Bloc "E".		
		Capitolul 1.8.1. . Lucrari de demolare		
76	RpCM33A	Demontarea placilor din piatra la soclu	m2	8,820
		Capitolul 1.8.2. Lucrari de finisare exterioara		
77	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la soclu)	m2	10,560
78	CI22B	Finisarea soclului cu placi de ceramica.	m2	10,560

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.8.3. Copertina		
79	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,430
80	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase 30*50 (0,07 m3).	m2	16,600
81	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,500
82	CE17B	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	16,600
83	CE06A	Invelitori din tabla profilata cutata (профнастил)	m2	16,600
		Capitolul 1.9. Rosturi		
84	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (герметик)	m	372,000
		Capitolul 1.10. Площадка		
85	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Планировка щебнем)	m3	5,200
86	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Заливка бетоном)	m2	52,000
87	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Армирование В-1d5 сеткой 150/150)	kg	89,960

Proiectant

(functia, semnatura, numele si prenumele)



Verificat: L. Ojog

[Handwritten signature]