

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria or.Ștefan Vodă**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria or.Ștefan Vodă**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia (asfaltarea) unui sector de drum-acces si amenajarea unei platforme de parcare pentru autovehicule in cartierul locativ de pe str. 31 August 1989 din or. Stefan Voda**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 1 451,0000 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 804,0000 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 6,7000 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 6,7000 |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 8,9000 |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 51,7000 |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,6000 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 18,2700 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm | 100m2 | 13,9100 |
| 10 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|-----|------------|
| 11 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 2 325,0000 |
| 12 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 250,0000 |
| 13 | DE10C | Montarea bordiurelor vechi pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 125,0000 |
| 14 | DE10C | Montarea bordiurelor noi pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 125,0000 |
| 15 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc | 3,0000 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 55,0000 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,5200 |
| 18 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h= 6 cm | t | 277,6100 |
| 19 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h= 4 cm | t | 46,8200 |

Notă 1. Materialele aplicate în operă să fie însoțite de certificate de proveniență, care corespund normelor în vigoare în RM.

2. Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele propria

3. Respectarea standardelor de asigurare a calității ISO 9001

4. Termenul executării lucrărilor...60 zile calendaristice

5. Garanția lucrărilor – minim 5 ani

6. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător

Primarul or. Ștefan Vodă



Vladislav Cociu