

Constructia trotuarului in Parcul Biruinta din or. Calarasi

(denumirea obiectivului)

*Aprobata
Biruinta
MIA*



Deviz-oferta № 2-08

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Constructia trotuarului Parc T. Ciorba. L 146 ml latimea 2 m aleia centrala 45 acces spre teren de joaca si str. Biruinta cu Latimea de 1,5 m portiune de drum pavat cu lungimea de 15 m si latimea de 4,5 m.		
		1.1. Lucrari de pregatitoare		
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	390,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,1000
		<i>Total</i>		
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2388
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,6875
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,6875
		<i>Total</i>		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3600
		<i>Total</i>		
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	0,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6750
		<i>Total</i>		
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	44,0000

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6640
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de pregatitoare				
		1.2. Pavaj		
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 10 cm	m3	57,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	45,7600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,7004
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,8344
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	72,6440
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4024
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,7576
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4300
		<i>Total</i>		
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Se exclud resursele ciment si nisip)	m	360,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	64,8000
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	17,2800
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	361,8000
		<i>Total</i>		
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat TIP CARAMIDA 10x20 cm,grosimea 4, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	382,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	221,6364
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,0356
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	387,7300
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	611,2000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 006,3400
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,9100
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,3496
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,6400
		<i>Total</i>		
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm(Se exclud resursele ciment si nisip)	m	30,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	15,3000
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,5900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	30,1500
		<i>Total</i>		
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat TIP CARAMIDA 10x20 cm H= 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	67,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	39,1635
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0665
	26611128006550	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	68,5125
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	108,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	531,2250
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3375
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,8890
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,3500
		<i>Total</i>		
11	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor Amenajarea taluzului	100m2	4,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,8420
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pavaj				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Constructia trotuarului Parc T. Ciorba. L 146 ml latimea 2 m aleia centrala 45 acces spre teren de joaca si str. Biruinta cu Latimea de 1,5 m portiune de drum pavat cu lungimea de 15 m si latimea de 4,5 m.				
		2. Amenajare alee si dotare cu iluminare		
		2.1. Lucrari de constructie		
12	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,5600

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700
		<i>Total</i>		
13	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,6500
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0725
	2663102100001-i	Beton clasa C16/20	m3	1,7082
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	473,2860
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2665
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,1332
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4833
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0940
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4125
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6600
		<i>Total</i>		
14	08-01-087-3	Constructii metalice (Articole din metal)	t	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,6220
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0420
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1510
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli de regie				
Bneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2.2. Lucrari de monare-instalare		
15	TsH91A,Adoptat	Instalarea bancilor cu beton si lemn tip Loft	buc	7,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1500
	7123011000200	Betonist	h-om.	33,9500
	26631021000001	Beton B12,5	m3	0,2450
		<i>Total</i>		
16	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	7,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
17	TsH91A,Adoptat	Instalarea ghiveci din beton cu suprafata de granit	buc	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7000
	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000
		<i>Total</i>		
18	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	10,0000
	1	Muncitor	h-om	56,5000
		<i>Total</i>		
19	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	7,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	15,6800
		<i>Total</i>		
20	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	2,2500
	1	Muncitor	h-om	41,1750
		<i>Total</i>		
21	Pret	Cablu АПвБ6Шп-1 3x6 mm2	m	209,0000
	7785006006	Cablu АПвБ6Шп-1 3x6 mm2	m	209,0000
		<i>Total</i>		
22	Pret de piata	Conductor SIP -4x35 mm2	100 m	0,1660
	1-con	Conductor SIP -4x35 mm2	100 m	0,1660
		<i>Total</i>		
23	Pret de piata	Cleme de perforare/ramificare KZ-2	buc	14,0000
	7458000044-cl	Cleme de perforare/ramificare KZ-2opora-osvtlennya-rosa-sal-dp-44/)	buc	14,0000
		<i>Total</i>		
24	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,8400
	1	Muncitor	h-om	11,9784
		<i>Total</i>		
25	Pert	Caramida	buc	45,0000
	1233211245896c	Caramida	buc	45,0000
		<i>Total</i>		
26	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console (montare) (7 inclusiv in Utilaj)	100 buc	0,0700
	1	Muncitor	h-om	12,3900
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,6680
		<i>Total</i>		
27	Pretul firmei	Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED IZYLUM 1 5366 Flat/230V/	buc	7,0000

1	2	3	4	5
		468912/2917Lm/ 20,9W/IP66		
	750061002	Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED 30 W IZYLUM 1 5366 Flat/230V/ 468912/2917Lm/20,9W/IP66 (Светодиодный уличный светильник Schreder IZYLUM 1 23 Вт) (https://stolb.com.ua/ru/svitlodiodniy-vulichniy-svitilnik-schreder-izylum-1-23-vt/)	buc	7,0000
		<i>Total</i>		
28	Pret	Banda de semnalizare, latimea 150mm	m	225,0000
	835153001b	Banda de semnalizare, latimea 150mm	m	225,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de monare-instalare				
		2.3. Utilaj		
29	pret	Banca picioare de beton cu suprafata de granit spatele lemn	buc	7,0000
	25132066214605	Banca cu picioare din beton cu spate Nr. 2	buc	7,0000
		<i>Total</i>		
30	pret	Urna de gunoi din beton cu suprafata de granit	buc	7,0000
	pret 10	Cos de gunoi	buc	7,0000
		<i>Total</i>		
31	pret	Ghiveci din beton cu suprafata de granit	buc	6,0000
	107	Ghiveci din beton cu suprafata de granit	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
32	Pret	Manson terminal 4ПКТп 25/50	buc	2,0000
	7780m50	Manson terminal 4ПКТп 25/50 (https://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=3296)	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
33	Pret	Manson terminal ПКТп 3x6mm2	buc	8,0000
	7780m06	Manson terminal ПКТп 3x6mm2 (https://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=3292)	buc	8,0000
		<i>Total</i>		
34	Pret	Pilon metalic decorativ SAL DP-44/h=6-7 m Identice cu cele montate in partea inferioara.	buc	7,0000

1	2	3	4	5
	7458000044	Pilon metalic decorativ Analog SAL DP-44/h=6-7m (https://stolb.com.ua/ru/alumnva-parkova-opora-osvtlennya-rosa-sal-dp-44/)	buc	7,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				
Total				
Total Amenajare alee si dotare cu iluminare				

Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor SRL Design si Inginerie
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Devizier Carp Artur
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.



