

APROB
Şef al aparatului Prezidiului al AŞM


Mihai Vieru
2020


CAIET DE SARCINI

a serviciilor de restaurare a Muzeului Academiei de Ştiinţe a Moldovei din blocul administrativ, bd. Ştefan cel Mare şi Sfint, nr.1, mun. Chişinău.


№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de desfaceri		
1	RpC056B	Demontări: lambriuri la pereţi si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	55,30
2	RpC056B	Demontări: lambriuri la pereţi si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Tavane suspendate)	m2	97,00
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	125,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereţi	m2	229,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri de fereastră, nise si usi - 50%	m2	14,00
6	R8A03A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafeţe din lemn: tavane	m2	97,00
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,00
8	TsH92B	încărcarea in auto deşeuri dupa desfaceri	t	10,00
9	TsI50B5	Transportareamolozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,00
		Capitolul 2. Lucrări de finisare		
10	CN53A	Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si glafurilor de fereastră si usi cu "Supraton"	m2	243,00
11	RCsJ04D	Reparaţii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereţi sau stilpi,	m2	243,00

1	2	3	4	5
		pe suprafețe plane, din zidărie de cărămidă (cu mortar din amestec uscat MP - 75)		
12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si glafurilor cu "Supraton"	m2	243,00
13	RCsJ27C	Diverse lucrări la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Pereți, glafuri)	m2	243,00
14	CK26C	Pervazuri (coltare) montate la glafuri de ferestre sau usi din mase plastice	m	71,61
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor (Pereți, glafuri -100%)	m2	256,20
16	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Stroc" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor (Pereți, glafuri)	m2	256,20
17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor cu "Supraton" (Tavane)	m2	97,00
18	RCsJ16B1	Reparații de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe sipci si trestie, cu mortar de ipsos-var marca 10-T pentru grund si stratul vizibil in grosime medie de 3 cm cu inlocuirea trestiei, pentru lucrări noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	97,00
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor cu "Supraton" (Tavane)	m2	97,00
20	RCsJ27C	Diverse lucrări la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Tavane)	m2	97,00
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor (Tavane)	m2	97,00
22	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Stroc" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor (Tavane)	m2	97,00
23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor (pentru vopsitorii tip "Caparol") - Pereți, tavane	m2	353,20

1	2	3	4	5
24	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea tip "Caparol") - Pereți, tavane.	m2	353,20
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (poliuritan la tavane/pereti)	m	80,00
26	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, într-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	21,60
		Capitolul 3. Pardoseli		
27	RCsK05C2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curățate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafețe sub 16 mp la un punct de lucru	m2	20,50
28	RpCK11D	Finisarea - curățirea lacului de pe parchet	m2	102,54
29	RpCK11A	Finisarea - chituiră pardoselilor cu chit de lemn	m2	102,54
30	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive - 90%	m2	94,54
31	RCsK09B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul - 10%	m2	12,00
32	RCsK08D	Montarea plintelor orizontale la pereți din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curățate si montate pe dibluri cu șuruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de încastrare in pereți si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	69,00
33	RCsK10C	Finisarea - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	109,54
		Capitolul 4. Usi		
34	RpC056A	Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Usi.	m2	9,94
35	RpCRIOC	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in trei straturi (Captusirea uşilor cu pelicula PVC pe clei) - "caMOKJieHKa"	m2	23,50
36	RpC022E	Montarea uşilor interioare, gata confecționate din lemn, simple, confecționate din orice fel de material, pe toc sau căptuşeli existente	m2	9,94

1	2	3	4	5
		Capitolul 5. Lucrări diverse		
37	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrări de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	97,00
38	RCsE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcătuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat simplu așezat peste hidroizolatii (Folie de polietilen peste pardoseli)	m2	97,00
39	CGOIC	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (placi OSB existent dupa desfaceri (suport sub schele si protejarea parchetului)	m2	97,00

Șef adjunct a Direcției Logistică al AȘM



Maria Blanița