

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de constructie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 21.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Decopercare stratului fertil				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории).	100 m3			
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстоянии < 10 м, грунт 2 категории).	100 m3			
2.1	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300		
3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t			
3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383		
		TOTAL Decopercare stratului fertil				
		Pat de argila 150 mm				
4	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t			
4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).	100 m3			
5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт).	m3			
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, безполивки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта).	100 m3			
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
7.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
		TOTAL Pat de argila 150 mm				
		Fundatii				
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700		
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром	kg			

		стержней более 8мм).			
9.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
9.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
9.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
9.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная вленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойлощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg		
10.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг).	kg		
11.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	
11.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	
11.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	
11.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	
11.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	
11.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	
12	CB02B2	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi H=35-60 m .	m2		
12.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
12.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
12.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
12.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
12.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
12.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	
12.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	
12.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
12.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
12.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	
12.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
12.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
12.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	
13	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U). pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм).	m		
13.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	
13.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	
13.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	
13.4	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	
13.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,0000	
13.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	
14	CA04H1	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe horizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltimi mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele rotprate, (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 м включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м включительно, железобетон класса... (Для высот более 35 м при укладке типичными средствами и более 15 м при подаче насосом).	m3		
14.1	2663102100001	Beton clasa..B 15	m3	1,0250	
14.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,0000	
14.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,0500	
14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
14.5	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	
14.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	
		TOTAL Fundatii			
		Straturi de baza cu asezarea gazonului artificial			

15	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia20-40mm	m3		
15.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500	
15.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
15.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
15.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
16	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia5-20mm	m3		
16.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	1,1500	
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
16.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
16.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
17	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din granit. (Savura de granit)fractia 1-5mm	m3		
17.1	1421102200068	Savura de granit 1-5 mm	m3	1,1500	
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
17.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
17.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
17.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
18	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip , cu înălțimea firului minim 26 mm, 110microni tufing ture1/4 100% pe cu densitatea minimă 5n000 Dtex acoperită cu nisip și cauciuc fărmițat(în deviz este stipulat materialul beneficiarului - „ACOPERIREA DIN GAZON ARTIFICIAL ”	m2		
18.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	
18.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	
18.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	
18.4	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	
18.5	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1000	
18.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	
18.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	
18.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015	
18.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	
18.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	
18.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	
19	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12 см).	m		
19.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	
19.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	
19.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	
19.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	
19.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	
19.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044	
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка). ((nisipcuartos),H= 15 mm)	m3		
20.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (nisip cuartos)	m3	1,1000	
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
20.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	
20.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
20.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
21	Pret de piata	Porti de mini fotbal 3m x 2m gata confectionate	buc		
21.1	100-100-100	Porti de mini fotbal 3 m x 2 m	buc	1,0000	
		TOTAL Straturi de baza cu asezarea gazonului artificial			
		Instalarea Gardului			
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций).(Stm1, Gm1, Poarta)	t		
22.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	
22.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	
22.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	
22.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	
22.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	

22.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650		
22.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
22.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
22.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
22.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
22.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
22.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
23	RplzE11B1	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice. In cazul grunduirii mecanizat (Грунтовка суриком в один слой, металлических конструкций частей технологического оборудования, механизированная).	t			
23.1	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,2600		
23.2	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,2300		
23.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0770		
23.4	2222222222992	Materiale marunte (abrazive, scinduri schela, cuie, sirma etc.)	%	4,0000		
23.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9100		
23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5300		
23.7	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200		
23.8	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2500		
24	CN27B21	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb	t			
24.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
24.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
24.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
24.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,9500		
24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9000		
24.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,0600		
25	CN27B22	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb.	t			
25.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
25.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
25.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
25.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,9500		
25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2100		
25.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,1500		
26	CO06A4 aplicativ	Montarea plasa rabit pentru imprejmuiri, plasa zincata "RABITA" 65x65 Ø 2.5mm H=1,5m	m			
26.1	2732103646250	plasa zincata "RABITA" 65x65 Ø 2.5mm H=1,5m	m2	0,9500		
26.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400		
26.3	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500		
26.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200		
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
		TOTAL Instalarea Gardului				
		Pavaj din placi de beton				
27	TsD05B	Compactarea cu maia mecanica de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, безполиви каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта).	100 m3			
27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
27.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
28	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами).	m3			
28.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000		
28.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800		
28.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200		
28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700		

28.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000		
28.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500		
28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
28.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
28.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
29	DE16A aplicativ	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (Rigola 170x490x150mm)	buc			
29.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat (Rigola 170x490x150mm)	buc	1,0070		
29.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000		
30	DE16A aplicativ	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Uluc 240x160x60mm)	buc			
30.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat (Uluc 240x160x60mm)	buc	1,0070		
30.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000		
31	AcE204A01+	Gratar pentru rigola Hydro BG, tip retea cu prindere rapida , din otel zincat, cl B125, prindere rapida, LN100, (Lx lx h) 1000x147x25 mm, ochiuri 30x10 mm	m			
31.1	20025360	Gratar tip retea (fagure) BG-SV LN 100, 1000/147/25, MW 30/10,	buc	1,0000		
31.2	20000130	Zidar	ora	0,1989		
31.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0,0351		
32	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia20-40mm	m3			
32.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500		
32.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		
32.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
32.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
32.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
33	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонныхтротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см). (Placi 200x100x45mm)	m2			
33.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
33.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000		
33.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x45mm)	m2	1,0150		
33.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
33.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380		
33.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
33.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
33.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
34	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U). pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм).	m			
34.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300		
34.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320		
34.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150		
34.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080		
34.5	2222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,0000		
34.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
		TOTAL Pavaj din placi de beton				

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.