

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Pretura Buicani**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Pretura Buicani**
3. Obiectul achizițiilor **Servicii de reparatii curente a coridorului si blocului sanitar al Pretura sec . Buiucani**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Coridor		
		1.1.1. Pardoseli		
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	140,000
2	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de lemn, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	58,400
3	CG06A	Plinte din lemn de lemn, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дерева, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, в помещениях площадью более 16 м2)	m	140,000
4	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание дубового или букового паркета, механизированным способом, абразивными дисками)	m2	145,000
5	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (Окончательная отделка - вощением и полировкой PALUXом или паркетным лаком в три слоя)	m2	145,000
		1.1.2. Tavane		
6	RpCO56B	Demontari: la tavane din placaj	m2	64,250
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (заплата- 0,8 только плиты "Armstrong")	m2	64,250
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	78,680
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	78,680
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	78,680
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj glafuri	m2	78,680
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2	78,680
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	78,680

1	2	3	4	5
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua (Vopsea de calitate superioara, lavabila)	m2	78,680
		1.1.3. Pereti		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	370,650
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	370,650
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua (Vopsea de calitate superioara, lavabila)	m2	370,650
		1.1.4. Timplarie		
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	41,350
19	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat (MDF cu laminare)	m2	41,350
		1.2. Bloc sanitar		
		1.2.1. Demontari		
20	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	12,920
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie	m2	49,910
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	29,700
23	RpCO56B	Demontari: la tavane din placaj Armstrong	m2	11,850
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,400
25	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii	m3	0,400
26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
27	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete pentru functionari multiple Robinete pt lavuar	buc	2,000
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
29	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000
		1.2.2. Tavan		
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,850
		1.2.3. Pardoseli		
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,850
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,850
		1.2.4. Pereti		
33	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	7,320
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,910

1	2	3	4	5
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,910
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	49,910
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000
		1.2.5. Timplarie		
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,930
		1.2.6. Instalatii sanitare		
39	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000
40	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
41	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000
42	RpSC26B	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,000
43	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare Для писуара	buc	1,000
44	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila apa MF d=3/4	buc	7,000
45	RpSE27A1	Montarea uscatorului de mini , montat pe perete din beton	buc	2,000
46	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite	buc	2,000
		1.2.7. Instalatii de ventilare		
47	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	7,500
48	VC03A	Montarea ventilatoarelor cu motor electric	buc	1,000
		1.2.8. Lucrari diverse		
49	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	3,500
50	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,500
51	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500

1	2	3	4	5
		2. Electricitatea		
		2.1. Coridor		
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	16,000
53	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	13,000
54	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,180
55		Corp de iluminat LED Armstrong	buc	4,000
56	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,050
57		Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama	buc	5,000
58	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,100
59		Intrerupator	buc	10,000
		2.2. Bloc sanitar		
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	4,000
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	4,000
62	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,500
63		Cablu 3x2,5mmp	m	50,000
64		Corp de iluminat LED Armstrong	buc	4,000
65	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,020
66		Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama	buc	2,000
67	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020
68		Intrerupator	buc	2,000