

____Lucrari de reparatie a
retelelor de apeduct în bl. I str.
A. Mateevici 111
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Academia (conditii restrinse		
1	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	79,000
2	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Racord QA compres metal FE D2" (59,7-60,8)	buc	3,000
3	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / GTN Mufa bronz 2"	buc	3,000
4	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / TDM Niplu bronz redus 2"x1 1/2"	buc	3,000
5	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" / GTN Cot bronz 1 1/2" FF	buc	1,000
6		VESBO Reductie PPR p/m M 50x1 1/2	buc	3,000
7	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / EMMETI Robinet bila 1"1/2 MF (Maneta)	buc	1,000
8	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / VESBO Teava PPR 50	m	1,000
9	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / VESBO Teava PPR -Stabil Fiberglass 50	m	62,000
10	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / VESBO Teava PPR 40	m	16,000

1	2	3	4	5
11		VESBO Cot PPR 90 FF 40	buc	4,000
12		VESBO Cot PPR 90 FF 50	buc	16,000
13	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Racord QI compres metal FI D 1 1/4"	buc	1,000
14	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" / GTN Olandez bronz 1 1/4" MF	buc	1,000
15	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / EMMETI Robinet bila 1"1/4 MF (Maneta)	buc	1,000
16		VESBO Reductie PPR p/m M 40x1 1/4	buc	1,000
17	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / GTN Mufa bronz 1 1/4"	buc	1,000
18	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / GTN Niplu bronz 1 1/4"	buc	1,000
19	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / VESBO Teava PPR -Stabil Fiberglass 20	m	1,000
20		VESBO Cot PPR 90 FF 20	buc	6,000
21		VESBO Teu PPR redus 50x20x50	buc	1,000
22		VESBO Teu PPR 50	buc	2,000
23		VESBO Cot PPR 45 FF 50	buc	6,000
24		VESBO Reductie PPR MF 50x40	buc	2,000
25		VESBO Reductie PPR p/m M 20x1/2	buc	1,000
26		VESBO Mufa PPR 50	buc	6,000
27	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" / Colier teava cu garnitura și diblu 1"1/2	buc	12,000

1	2	3	4	5
28	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" / GTN Olandez bronz 1 1/2" MF	buc	2,000
29	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	79,000
30	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,900
31	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	79,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.