

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Servicii de intretinere a drumurilor publice locale pe anul 2024**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea de rutina pe timp de iarna		
1		Serviciul non-stop pe timp de iarna	h-om	628,00
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m/Incarcare MAD 10% y=1.300	100 m3	1,54
3	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	200,00
4	TRI1AA08C1	Descarcarea material antiderapant prin aruncare - pe acostament, din auto - MAD (sare 10%)	t	200,00
5	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	46,15
6	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (fara costul materialelor)	1000 m2	1 000,00
7		Costul material antiderapant MAD(sare 10%) 200tn	m3	153,85
8	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m /MAD30% y=1.322	100 m3	2,46
9	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	190,00
10	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t	135,00
11	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного	1000 m2	1 900,00

1	2	3	4	5
		материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 100 г/м2)		
12	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	510,59
13	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A	1000 m2	1 940,52
14	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	129,14
15	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	129,14
		2. Intretinereade rutina pe timp de primavara-toamna		
		2.1. Intretinerea imbracamintei cu beton asfaltic		
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	395,00
17	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	98,80
		2.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din petris		
18	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	23,68
19	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	36,00
20	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	45,00
21	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	25,00
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	125,00
		2.3. Asigurarea esteticii rutiere		
23	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	24,00
24	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,00

1	2	3	4	5
25	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	10,00
26	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	258,00
27	D1140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	2 582,80
28	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	55 000,00
29	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,00
30	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	5,00
		2.4. Instalarea indicatoarelor rutiere		
		2.4.1. Montarea indicatoarelor rutiere pe traseul L401 „ R10-Drum de acces la Manastirea Varzaresti ”		
31	D172B	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km cu transportul	1 km	3,20
32	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,00
33	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat	buc	8,00
34		Constul indicatorului 3.2	buc	2,00
35		Constul indicatorului 1.15	buc	2,00
36		Constul indicatorului 6.18.2	buc	2,00
37		Constul indicatorului 6.2.1	buc	2,00
		2.4.2. Montarea indicatoarelor pe traseul L402 „ Paruceni- Seliste - Vinatori ”		
38	D172A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km de trecere	1 km	0,80
39	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	14,00
40	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat	buc	10,00

1	2	3	4	5
41	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati	buc	4,00
42		Constul indicatorului T1.2	buc	1,00
43		Constul indicatorului T6.3	buc	2,00
44		Constul indicatorului 3.2	buc	4,00
45		Constul indicatorului T2.1	buc	1,00
46		Constul indicatorului T1.3	buc	1,00
47		Constul indicatorului T7.4	buc	2,00
48		Constul indicatorului 2.6	buc	1,00
49		Constul indicatorului T6.1	buc	2,00
50	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	4,00