

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita sat**

Costuleni, raion Ungheni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Demontare | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 888,02 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 888,02 |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 15,34 |
| 4 | RpIzF03E | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu scripetele pentru primii 10 m distanta orizontala, inclusiv incarcarea in galeti si descarcarea in depozit sau la locul de punere in opera, montarea si demontarea scripetului (biga si scheletul) | t | 15,34 |
| 2. Montare | | | | |
| 5 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat | m3 | 1,80 |
| 6 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scinduri de rașinoase | m2 m3/m2 | 888,02 0,0090 |
| 7 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 8,88 |

| | | | | |
|----|---------|--|-----|----------|
| 8 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 200,00 |
| 9 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 200,00 |
| 10 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (zacladnie detali) | kg | 32,00 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 9,80 |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 888,02 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) cu grosimea de 0,55 mm pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), coordonat cu beneficiarul | m2 | 888,02 |
| 14 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 111,00 |
| 15 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | buc | 120,00 |
| 16 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 158,00 |
| 17 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 84,00 |
| 18 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime $7 m < H \leq 10 m$, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 30,00 |
| 19 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,60 |
| 20 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 500,00 |
| 21 | RpCE15C | Strat termoizolant din produse de vate minerale, la terase, acoperisuri, plansee si pereti, executat cu saltele din vata minerală (50 mm grosime), in poduri uscate necirculare, pe suprafete orizontale | m2 | 725,00 |

| | | | | |
|----|---------|--|-------------|-----------------|
| | | sau inclinate pina la 20% | | |
| | | 3. Copertine | | |
| 22 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 25,80 |
| 23 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina | kg | 256,17 |
| 24 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 15,99 |
| 25 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scinduri de rasinoase | m2 m3/m2 | 36,60 0,0090 |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 36,60 |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 36,60 |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 18,00 |
| 29 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 14,00 |
| 30 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 14,00 |
| 31 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 43,28 |
| 32 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 43,28 |
| | | 4. Perile | | |
| 33 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 127,10 |

| | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|
| 34 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 8,88 |
| 35 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 32,00 |
| 36 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 32,00 |
| 37 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet | m | 10,00 |

Conducatorul Autorității contractant

