

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Реконструкция городского парка Молодежи, в мун.

Чадыр-Лунга .Наружное электроосвещение

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Общестроительные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под ямы для столбов)	m3	3,000
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II под кабель	100 m3	1,260
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Доработка)	m3	3,780
4	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	6,300
5		Nisip	m3	25,200
6	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	6,300
7		Caramida	buc	1 095,000
8	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными	m3	2,880

1	2	3	4	5
		средствами, бетон класса М150) под стойки опор		
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu обратная засыпка	m3	100,000
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	100,000
		2. Монтажные работы		
11	RpEN05A	Montarea pilonilor (Монтаж опор)	buc	24,000
12	Цена рыночная	Опора металлическая декоративная Н=4м d=80x4mm	buc	24,000
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (установка уличного светильника светодиодного LED-30 на опоре)	buc	24,000
14	08-02-141-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 в траншее	100 m	6,300
15	цена рыночная	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2	m	630,000
16	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Затягивание проводов в внутрь столбов	100 m	0,960
17	цена рыночная	Провод АПВ 3*2,5мм2	m	96,000
18	08-02-409-1	Труба (гофра), диаметр, мм, до: 25 прокладка	100 m	6,300
19	Pret de piata	Труба ПНД Д=25мм	m	630,000
20	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR410ACe 380В, 5-60 А)	buc	1,000
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc	1,000

1	2	3	4	5
		la 100 (сумеречный выключатель с фотореле In=5A)		
		3. Оборудование		
22		Счетчик ZMR410ACe 380В, 5-60 А	buc	1,000
23		Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,000

Сидяшов М.
31.05.20



[Handwritten signature]