

Obiect Constructia traseului de apeduct la case individuale de locuit f/n ,or,Cahul
Investitor
Beneficiar:Stefanita Andrei,Mantea Mihai,Boboc Ion

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de terasamente				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100		
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586		
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
5	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100		
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586		
		2. Tevii si armatura				
6	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4)	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610		
	252121671440001	D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4	m	1,0050		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400		

1	2	3	4	5
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400
7	GD57A	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 75,90 mm (Mufa e/f D. 90 PE100 SDR11) Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,00	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6800
	2523156713812	Fiting din PE pt.conexiune bransamente	buc	1,0100
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,4000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4000
	2940420007691	Dispozitiv de presat (tip LONDING)	h-ut	0,1000
	2940420007692	Dispozitiv pentru perforat conducta PE	h-ut	0,1200
8	GD56A	Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament cu cap anodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 75, 90, 110 mm (Teu bransare e/f D. 90 x 25 Duo-Bloc PE100 SDR11) Material marunt (alcoool, detergent etc.)=1,00	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,0000
	2523156713812	Fiting din PE pt.conexiune bransamente	buc	1,0100
	2523156713813	Fiting din PE	buc	1,0100
	2875274202101	Robinet din fonta sau otel	buc	1,0000
	2754107302213	Anod din magneziu	buc	1,0000
	1740217355648	Tesetura fibre liberiene pt. saci si ambalaje	m2	0,5400
	1422102205513	Bentonita macinata	kg	16,8000
	1412112205599	Ghips macinat vrac cal II	kg	4,4000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,4000
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4000
9	GD04G	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 300 mm (Conectarea cu apeduct existent)	buc	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,2400
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,2700
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4900
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,4400
10	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 200mm. Teava D.200/ PN8 PE100 SDR21 x 9.6 (Tub de protectie)	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950
	25212167100011	Teava polietilena 200mm	m	1,0050
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000
		3. Camine		
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660
	2664102101126	Var	kg	0,1100
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in	buc	

1	2	3	4	5
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KLI-I-15 (0,38 m3))		
	266112643131520	Placi prefabricate pt. camine KLI-I-15 (0,38 m3)	buc	1,0000
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-15-1(0,27 m3)	buc	
	2661124464331523	Placi prefabricate pt. camine KLI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000
14	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KLI-15-9 (0,4 m3))	buc	
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000
15	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KLI-O-1(0,02 m3))	buc	
	26611264330911	Inel de reazem KLI-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000
16	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie d200mm L=0.2m)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,5000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003
17	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
18	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010
19	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500
20	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020