

**Reparatia capitala a drumului
local L63
Donduseni-Scaieni-Tirnova
(selectiv)**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,000		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,000		
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	435,069		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,000		
		Capitolul 2. Imbracaminte din beton asfaltic				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,000		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm.	m3	450,000		
6	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	3 000,000		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900		
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000		
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000		

Președintele grupului de lucru



Veaceslav Banari