

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul **Lucrări de reparație interioară a unor spații funcționale (arhivă, bloc alimentar, bloc sanitar) din cadrul IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă**

(denumirea, adresa)

Lotul nr. 1 – Lucrări de reparație interioară a Blocului Alimentar al Spitalului Raional Ștefan Vodă

Autoritatea contractantă **IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă**

(denumirea, adresa)

Lucrări generale de construcție

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Blocul alimentar		
		1.1. Demolari		
1	RpCM33 A K-0.5	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv tencuiala	m2	87,6000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	129,7000
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,0000
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (La pardosele)	m3	1,6000
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	67,0000
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,5000
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,2400
8	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2,5000
9	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	33,0000
10	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000

11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	21,0000
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	21,0000
13	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000
		1.2. Pereti		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum - 0,27 kg/m2)	m2	217,3000
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	208,5000
16	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	208,5000
17	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	36,8000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,3000
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	212,3000
		1.3. Pardosea		
20	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,0000
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,0000
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	120,3500
23	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	83,0000

24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	83,0000
		1.4. Tavan		
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	80,7000
26		Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	358,0000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,7000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,7000
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,7000
30	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	80,7000
		1.5. Timplarie		
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,5000
32	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,2400
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (b=300mm)	m	7,7000
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=200mm)	m	7,7000
		1.6. Ventilare		
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	2,5000
36	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 100*100	buc	11,0000
		1.7. Instalatii sanitare		
37	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,0000

38	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,0000
39	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	50,0000
40	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,0000
41	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Anterior demontat)	buc	1,0000
42	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,0000
43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	11,0000
44	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0000
		2. Blocul sanitar 2.1. Demolari		
45	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC la tavane	m2	2,7000
46	RpCM33 A K-0.5	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv tencuiala	m2	23,4000
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,9000
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,7000
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,7000
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,4000
51	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,6000
52	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 50 mm	m	1,5000
53	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20 mm (Apeduct)	m	14,0000

54	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20 mm (Incalzire) - cu montare ulterioara	m	3,0000
55	RpIB12A	Demontari radiator - cu montare ulterioara	buc	1,0000
56	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
59	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,0000
60	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000
61	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8,2000
62	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,2000
63	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,2000
		2.2. Pereti		
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BetoHgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum - 0,27 kg/m2)	m2	44,9000
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,5000
66	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	42,5000
67	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	19,2000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,9000

69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	34,9000
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0000
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
75	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : Suruburile se exclud)	m	9,1000
		2.3. Pardosea		
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,7000
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,1700
78	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,7000
79	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,7000
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,7000
		2.4. Tavan		
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,5000
82		Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	33,0000

83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,5000
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5000
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,7000
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,7000
		2.5. Timplarie		
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,4000
89	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (b=300mm)	m	0,9000
90	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=200mm)	m	0,9000
		2.6. Glafuri in coridor		
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,7000
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,7000
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,7000
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,7000
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,7000
		2.7. Incalzire		
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara pretul radiatorului)	buc	1,0000
97	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in	m	3,0000

		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (fara pretul tevii)		
		2.8. Ventilare		
98	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
99	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	1,0000
100	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 100*100	buc	1,0000
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,0000
102	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
		2.9. Instalatii sanitare		
103	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,0000
104	RpCU06E 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,0000
105	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,0000
106	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	22,0000
107	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
108	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Anterior demontat)	buc	1,0000
109	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000
110	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
111	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000
112	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat	buc	1,0000

		pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P		
113	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
115	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
		3. Rafturi		
116	CL18A	Confecții metalice diverse (Caracasa metalica)	kg	528,1500
117	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	18,4000
118	CK35A	Dibluri din metal	buc	28,0000
119	CE30C	Rafturi placi tip OSB de 18 mm grosime	m2	12,0000
120	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	24,0000

Echipament electric interior

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Blocul alimentar		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000
2	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,0000
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,0000
4	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000

5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,0000
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000
7	TsA16D3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	15,0000
8	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	15,0000
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,0000
		1.2. Blocul sanitar		
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
11	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice - pentru montarea ulterioara	buc	1,0000
12	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,0000
13	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000
14	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,0000
15	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
		2. Lucrari de montare 2.1. Blocul alimentar 2.1.1. Panouri, dulapuri		
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000
17	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,0000
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,0000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,0000
20		Clama N pe DIN 12 gauri	buc	4,0000
21	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare	buc	1,0000

		2.1.2. Cabluri si conductori		
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,3300
23		Cablu VVG 3*1,5	m	100,0000
24		Cablu VVG 3*2,5	m	100,0000
25		Cablu VVG 5*2,5	m	33,0000
26	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,4000
27		Cablu VVG 5*4,0	m	22,0000
28		Cablu VVG 5*6,0	m	18,0000
29	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,2000
30		Cablu VVG 5*35,0	m	20,0000
		2.1.3. Tevi pentru cablu		
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,8000
32		Tub gofrat d-16mm	m	200,0000
33		Tub gofrat d-20mm	m	30,0000
34		Tub gofrat d-25mm	m	50,0000
35	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,2000
36		Tub gofrat d-40mm	m	20,0000
		2.1.4. Articole electrice de instalare		
37	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,0200
38	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44 (de creat resursa)	100 buc	0,0300
39	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 2P+PE, 16A IP44 incadrabila (de creat resursa)	100 buc	0,0800
40		Doza pentru priza si intrerupator	buc	13,0000
41		Cutie de distributie cu cleme	buc	5,0000
		2.1.5. Echipament de iluminat		

42	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (Corp de iluminat LED 600*600mm) (de creat resursa)	100 buc	0,1000
43	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Corp de iluminat LED 28W 300*300) (de creat resursa)	100 buc	0,0200
		2.1.6. Priza de pamint		
44	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,3600
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,0900
46	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0230
		2.2. Blocul sanitar		
		2.2.1. Panouri, dulapuri		
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime (Anterior demontat)	buc	1,0000
		2.2.2. Cabluri si conductori		
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6000
49		Cablu VVG 3*1,5	m	45,0000
50		Cablu VVG 3*2,5	m	15,0000
		2.2.3. Tevi pentru cablu		
51	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000
52		Tub gofrat d-16mm	m	45,0000
53		Tub gofrat d-20mm	m	15,0000
		2.2.4. Articole electrice de instalare		
54	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,0300
55	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 2P+PE, 16A IP44 incadrabila (de creat resursa)	100 buc	0,0100
56		Doza pentru priza si intrerupator	buc	4,0000
57		Cutie de distributie cu cleme	buc	3,0000
58	VC07A	Montarea ventilatoarelor	buc	2,0000

		2.2.5. Echipament de iluminat		
59	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (Corp de iluminat LED 600*600mm) (de creat resursa)	100 buc	0,0100
60	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Corp de iluminat LED 28W 300*300) (de creat resursa)	100 buc	0,0200
		3. Utilaj		
		3.1. Blocul alimentar		
61		Panou electric 1000*600*300	buc	1,0000
62		Automat VA 88-33 3P 125 A	buc	1,0000
63		Intrerupator de sarcina 32 3P 250A	buc	1,0000
64		Automat diferential AVDT32 C16 2P 10mA	buc	1,0000
65		Automat diferential AVDT32 C16 2P 30mA	buc	4,0000
66		Automat BA47-29 C16 3P	buc	3,0000
67		Automat BA47-29 C63 3P	buc	1,0000
68		Automat BA47-29 C40 3P	buc	2,0000
69		Automat BA47-29 C32 3P	buc	1,0000
70		Automat BA47-29 C25 3P	buc	1,0000
		3.2. Blocul sanitar		
71		Ventilator Silent 100 CZ	buc	1,0000

Sistema de ventilare

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	42,0000
		2. Lucrari de montare		

2	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	2,0000
3	VB31A	Hota de aspiratie	buc	3,0000
4	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
5	VC08A	Montarea inverterului	buc	1,0000
6	VB01C	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm	buc	5,0000
		3. Utilaj		
7		Ventilator centrifugal joasa presiune 11-62 2.2 kW 220 - 240 V	buc	1,0000
8		Racord flexibil d.400	buc	1,0000
9		Ventilator centrifugal joasa presiune 11-62 0.75 kW 220 - 240 V	buc	1,0000
10		Hota de aspiratie cu captator de grasimi din inox alimentar 2000x1100x450	buc	2,0000
11		Hota de aspiratie cu captator de grasimi din inox alimentar 1500x1100x450	buc	1,0000
12		Ventilator axial TT 315	buc	1,0000
13		Inverter de frecventa Himel HAVBA4T0040G monofazat 4 kW 220 V	buc	1,0000
14		Clapeta de reglaj Hote D.355	buc	5,0000

Data „13” februarie 2026

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).