

Pregatirea si instalarea dispozitivului de
radiodiagnostic digital la IMSP Spitalul
Raional Soroca „A. Prisacari”, blocul
Principal str. N. Testimiteanu 68

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Solutii Arhitecturale (11/03-24-SAC)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,700
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,540
3	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / aplicativ, pervaz din lemn	m	2,600
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Finisare de pe tavan	m2	13,500
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Panouri plastic tavan	m2	43,480
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare de pe pereti	m2	155,000
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,000
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Panouri plastic pereti	m2	14,000
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc inclusiv plintele	m2	36,280
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,680
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv	m2	10,020
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,400
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120	t	6,570

1	2	3	4	5
		kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare		
14	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,570
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,570
		Capitolul 2. Captusire coloane		
16	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane tranzit	m2	50,000
17	CO18A	Usita de deservire 200x400h	buc	2,000
18	CF59R	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: conducte ventilare / Vata minerala gr.50 mm 45kg/m3	m2	24,000
		Capitolul 3. Executarea gaurilor		
19	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Se exclude Automacara / Disc diamantat	m	2,800
		Capitolul 4. Pardosea		
		Capitolul 4.1. Incaperea 1,2,4		
20	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	46,300
21	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, lamda - 0.037 (W/(m2*K)) cu rezistenta la compresiune de 60kPa, grosime 40 mm, intr-un strat	m2	46,300
22	IzF04J1	Strat de separare executat cu Folie de polietilena gr.80mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	46,300
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C 12.5 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	46,300
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C 12.5 de 3 cm grosime cu fata	m2	46,300

1	2	3	4	5
		driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C 12.5, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / $k=2$ la materiale si utilaj pentru grosimea finala 4 cm		
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare Kreiseel 410 sau analog: grosime 10mm	m2	46,300
26	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: $k=8$ la materiale si utilaj	m2	-46,300
27	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din banda de cupru / doar manopera	100 m	0,185
28		Banda de cupru sectiune 30x0,2 mm	m	18,500
29	CG49A	Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian conductiv, fara ftalati, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv), clasa de uzura 34/43, gr. 2.0 mm, cu indicatorul de conductivitate $5 \times 10^4 < R < 10^6$ Ohm / Amorsa grund electroconductiva; Clei conductiv uzin ke 2000S sau analog; Sapa autonivelanta Kreiseel 410 grosimea 3 mm sau analog; Plinta - Profil din tip PJ40	m2	46,300
30	CK26C	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete	m	51,180
		Capitolul 4.2. Incaperea 3		
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	10,680
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,680
33	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: $k=8$ la materiale si utilaj	m2	-10,680
34	CG49A	Executarea acoperirii din PVC medical GERFLOR Classic imperial durabil (incarcare medie), antibacterian, antifungic, clasa de uzura 34/43, gr. 2.0 mm / Amorsa grund electroconductiva; Plinta - Profil din tip PJ40 consum 1.22 m/m2	m2	10,680
35	CK26C	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete	m	13,100

1	2	3	4	5
		Capitolul 5. Tavan		
		Capitolul 5.1. Tip A		
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Rockfon Hygienic Plus" sau similare dupa caracteristici, inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003	m2	16,000
		Capitolul 5.2. Tip A*		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonkontakt"	m2	28,000
38	CF18B	Placare tavane cu Placa Safeboard 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala	m2	28,000
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Rockfon Hygienic Plus" sau similare dupa caracteristici, inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003	m2	28,000
		Capitolul 5.3. Tip B		
40	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	42,000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog	m2	42,000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	42,000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog	m2	42,000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea tip Magnat ceramic sau analog	m2	42,000
		Capitolul 6. Pereti		
		Capitolul 6.1. Tip 1		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonkontakt"	m2	100,000
46	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea	m2	100,000

1	2	3	4	5
		din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m ² /m ²		
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	100,000
48	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm	m ²	100,000
49	CF18A	Placare perete cu Placa Safeboard 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m ²	100,000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund cu patrundere adinca	m ²	100,000
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	100,000
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	100,000
53	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti / Linoleum gamogen clasa 43 antibactericid, antistatic tip Tarkett grup-T gr.2 mm sau analog	m ²	100,000
		Capitolul 6.2. Tip 2		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m ²	40,000
55	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m ² /m ²	m ²	40,000
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	40,000
57	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m ²	40,000

1	2	3	4	5
		mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund cu patrundere adinca	m2	40,000
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000
61	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti / Linoleum gamogen clasa 43 antibactericid, antistatic tip Tarkett grup-T gr.2 mm sau analog	m2	40,000
		Capitolul 6.3. Tip 3		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	40,000
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
65	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj, k=5 la manopera pentru grosimea finala 20 mm	m2	40,000
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea tip Magnat ceramic sau analog	m2	40,000

1	2	3	4	5
69	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,200
		Capitolul 6.4. Corniera		
70		Corniera perforata de aluminiu	m	100,000
		Capitolul 7. Glafuri interioare		
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,000
72	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea tip Magnat ceramic sau analog	m2	12,000
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,360
78		Corniera perforata de aluminiu	m	56,000
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	1,300
		Capitolul 8. Timplarii		
80	CK12A	Usa Medicala batanta, intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, tratat microbiologic, RAL alb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL alb. Dotata cu lacat. / U-3st 860x2000h - 1buc	m2	1,720
81	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coef de rezistenta la transfer de caldura R=063 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / F1 1270x1800h - 1buc	m2	2,290

1	2	3	4	5
82	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=350 mm	m	1,300
		Capitolul 9. Consolidare gol de usa G-1 (1 buc), G-2 (1 buc)		
83	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara / Disc diamantat	m	10,100
84	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m ³	1,680
85	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm ²	m	6,600
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	306,000
87	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,306
88	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=400 mm	buc	11,000
89	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	6,600
		Capitolul 10. Consolidare gol de fereastră G-3 (1 buc)		
90	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara / Disc diamantat	m	3,800
91	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m ³	0,360
92	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm ²	m	3,200
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	101,340
94	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,101
95	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	5,000

1	2	3	4	5
		/ Bulon M12 L=400 mm		
96	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	3,200
		Capitolul 11. Astupare goluri		
97	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	40,000
98	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,000
99	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,600
100	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,240
101	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m ³	2,150

Proiectant

