

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Buteni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Buteni

3. Obiectul achizițiilor Reparatia str. Sfatul Tarii s. Buteni,r-nul Hincesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. Sfatu Tarii L=300x6.2m		
		2. Lucrari pregatire		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică. în pământ cu umiditate naturală. descărcare în autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurilor existente mecanizat)	100 m3	0,540
2	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic	m3	9,000
3	Ts151A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 2 km	t	58,680
		3. Imbracaminte rutiera		
4	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	18,800
5	RpDA14A	Curățirea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarba etc.	m2	181,000
6	DA04A	Scarificaera mecanică a platformei drumului. executată cu autogreder. pe adâncimea necesară. însă cel puțin 5 cm. în împietruiri fără adunarea materialului	100 m3	0,930
7	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă. pentru drumuri. cu asternere mecanică. executat cu impanare fără innorire (grosime 10cm)	m3	186,000
8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	1,116
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare. executată la cald. în grosime de 6.0 cm. cu asternere mecanică (Mixtura asfaltică BAD22.4)	m2	1 860,000
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,558
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executată la cald. în grosime de 4.0 cm. cu asternere mecanică	m2	1 860,000
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton. pentru trotuare 20x25 cm. pe fundație de beton 30x15 cm (BR1000x300x150mm)	m	570,000
		4. Intrarile,iesirele de pe strada		
13	DA04A	Scarificaera mecanică a platformei drumului. executată cu autogreder. pe adâncimea necesară. însă cel puțin 5 cm. în împietruiri fără adunarea materialului	100 m3	0,080
14	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă. pentru drumuri. cu asternere mecanică. executat fără impanare. fără innorire	m3	8,000
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.6lm2)	t	0,048
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare. executată la cald. în grosime de 6.0 cm. cu asternere mecanică (Beton asfaltic BAD22.4 gros 6cm)	m2	80,000
17	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,024
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executată la cald. în groosime de 4.0 cm. cu asternere manuală (Beton asfaltic BA16 gros 4.0cm)	m2	80,000

1	2	3	4	5
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR1000x300x150mm)	m	60,000
		5. Trotuare		
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 100x200x8cm)	m	300,000
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,000
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	300,000
		6. Str Miorita L=740mx5.5m		
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,332
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu	m3	13,300
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	199,800
26	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,330
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Bordura 100x300x15cm)	m	1 480,000
28	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,035
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (grosime 10cm)	m3	407,000
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	2,442
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6.0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic BAD22.4 gros 6.0cm)	m2	4 070,000
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	1,221
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic BA16 gros 4.0cm)	m2	4 070,000
		7. Indicatoare rutiere		
34	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,000



A. Rusu