

**Устройство асфальта-
бетонного покрытия на
а/дорогах общего пользования
районного значения: L643;
L642-L646; L650;L648;L644.**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. ул.Заводская - Промышленная 1.1. L642-L646 г.Тараклия (участок ул.Заводская) L=1090m S=8 200m2)		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	82,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,824
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	82,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	405,080
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 549,800
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	123,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	82,000
	11202062010361	Savura	m3	82,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	246,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,444
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	21,156
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	91,840
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	222,220
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,948
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	8,692
3	DI134A1к=3см	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	82,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	309,960
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 на 1м2	t	4,920
	23203226000401	Bitum	t	5,068
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,476
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.5 искл Nisip bitumat=0	m2	8 200,000

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	492,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 156,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	24,600
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	131,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	64,780
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,780
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	64,780
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.31 на 1м2	t	2,460
	23203226000401	Bitum	t	2,534
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,738
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	8 200,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	410,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	770,800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	24,600
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	90,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,460
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	43,460
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	43,460
Total L642-L646 г.Тараклия (участок ул.Заводская) L=1090m S=8 200m2)				
1.2. обочина				
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из фрезированного мат-ла	m3	218,000
	7129020012800	Pavator	h-om	65,400
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm мат-л зак-ка	m3	276,860
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,156
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,524
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,090
Total обочина				
1.3. кюветы				
9	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) демонтаж старых бордюров	m	2 180,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	915,600
10	TsC03H1пр им	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV () погрузка бордюров	100 m3	0,501
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,628
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) бордюры	t	110,310
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,387
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	16,350
	9310060019930	Muncitor	h-om	621,300
	2952260003000	Excavator	h-ut	49,704
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,232

1	2	3	4	5
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,308
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	163,500
Total кюветы				
Total ул.Заводская - Промышленная				
		2. подъезд к с.Кортен 2.1. подготовительные работы 2.1.1. разборка сущ. дорожной одежды		
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3	0,918
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,387
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	119,340
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,222
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,918
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,349
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,386
16	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3	0,918
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,138
Total разборка сущ. дорожной одежды				
		2.1.2. земляные работы		
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,295
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,705
18	TsC22A1к=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	2,295
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,157
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,323
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,477
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	415,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,741
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,323

1	2	3	4	5
		(Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,196
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,329
22	TsC50Bк=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км,х2=1км грунт II категории) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,323
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,080
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,930
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,720
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,254
24	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	446,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,704
25	TsC51A	Lucrari la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,116
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,228
26	TsC50Aк=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории)	100 m3	3,720
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,037
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,484
27	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,323
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,961
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,284
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,961
28	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3	33,230
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,230
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,323
Total земляные работы				
2.1.3. планировочные работы				
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки	100m2	22,860

1	2	3	4	5
		возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,321
Total планировочные работы				
2.1.4. укрепление обочин				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	508,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,104
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	64,008
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,556
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,783
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,493
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,588
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,229
Total укрепление обочин				
2.1.5. грунтовый кювет				
31	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	1,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,391
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,172
Total грунтовый кювет				
Total подготовительные работы				
2.2. дорожное покрытие				
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	100,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,000
	1421102200467	Balast	m3	122,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,160
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,730
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,970
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	275,400
	7129020012800	Pavator	h-om	82,620
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	349,758
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,770
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,567
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60,037
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,377
35	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	153,000
	7129020012800	Pavator	h-om	122,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,321
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,606
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	194,310
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,426

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	39,474
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,825
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) nisip bitumat=0	m2	1 651,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,060
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	232,791
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,953
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	26,416
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,043
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,043
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,043
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,500
	23203226000401	Bitum	t	0,515
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,150
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)nisip bitumat=0	m2	1 651,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	82,550
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	155,194
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,953
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,161
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,750
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,750
Total дорожное покрытие				
		2.3. искусственные сооружения по дороге		
		2.3.1. уст-во ж/б трубы диам.1,0м на участке а/дороги ПК9+61		
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,660
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,353
41	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,596
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,731
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,645

1	2	3	4	5
43	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	110,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,552
44	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,731
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,278
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,307
45	DI122κ=0,8	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambuleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к материалам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800	m3	6,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,040
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	4,880
	2922140007000	Macara	h-ut	9,662
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	15,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,348
47	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 0,5-1 т)	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,200
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,061
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,023
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,026
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	36,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,670
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,930
	4100126202818	Apa	m3	3,630
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,623
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,246
50	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,030	m3	1,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190
	2663102100000	Beton	m3	1,020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037
	2922140007000	Macara	h-ut	0,441
51	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,030	m3	7,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,265
	2663102100000	Beton	m3	8,078
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,293
	2922140007000	Macara	h-ut	3,491

1	2	3	4	5
52	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurii pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	7,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	58,560
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	7,320
	2922140007000	Macara	h-ut	14,494
53	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,030	m3	2,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,500
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,309
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	2,575
	2922140007000	Macara	h-ut	1,850
54	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,030	m3	1,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,368
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,242
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	2,019
	2922140007000	Macara	h-ut	1,450
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,030	m2	192,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,288
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,890
	4029050	Mortar de ciment	m3	1,483
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,316
56	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	9,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,340
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,800
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	1,080
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	5,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,018
57	DI130	Consolidarea taluzului rambleurii cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,284
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,434
	2663102100000	Beton	m3	4,476
	23203226000401	Bitum	t	0,076
	2873122000751	Piese forjate	kg	13,163
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,044
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,130
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,720
58	DI131K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать	100m2	-0,284

1	2	3	4	5
		к норме D1130) Alte materiale=3,000 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	-6,901
	2663102100000	Beton	m3	-0,869
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,009
	23203226000401	Bitum	t	-0,017
59	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	66,810
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,873
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	68,480
60	D1130	Consolidarea taluzului rambleurii cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,140
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,890
	2663102100000	Beton	m3	2,206
	23203226000401	Bitum	t	0,037
	2873122000751	Piese forjate	kg	6,489
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,543
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,355
61	D1131к=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме D1130) Alte materiale=7,000 Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к машинам=7,000	100m2	-0,140
	9310060019930	Muncitor	h-om	-7,938
	2663102100000	Beton	m3	-1,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,010
	23203226000401	Bitum	t	-0,020
62	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	58,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,502
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	59,634
63	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,030	m3	1,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,509
	2663102100000	Beton	m3	1,122
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,041
	2922140007000	Macara	h-ut	0,485
64	D1129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,008
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	3,636
65	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на	100 m3	0,800

1	2	3	4	5
		гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,872
66	TsD04B	Compactarea cu mauiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	80,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,000
Total уст-во ж/б трубы диам.1,0м на участке а/дороги ПК9+61				
2.3.2. барьерное ограждение				
67	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах) H2-A-W4=5.7т	m	100,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,000
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	2,480
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	3,500
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	3,500
Total барьерное ограждение				
Total искусственные сооружения по дороге				
Total подъезд к с.Кортен				
3. сплошное покрытие				
3.1. L648 с.Гыртоп 100х6=600м2				
68	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	600,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,940
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,200
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,920
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,920
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,920
69	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	45,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,044
70	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,150
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,320
	23203226000401	Bitum	t	0,330
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,096
72	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	2,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,525
	14221022055070	Beton asfaltic	t	2,525
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,100
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,333
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,081
73	DB16Hr=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) т=6см	m2	600,000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	84,600
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,700
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,180
	2952240005100	Repartzitor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,180
Total L648 c.Гыртоп 100x6=600м2				
3.2. уст-во площадок под автобусные остановки (S=230м2)				
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) щебень фр20-40, т=5см	m3	11,500
	7129020012800	Pavator	h-om	6,900
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,335
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	14,019
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,725
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,483
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,967
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,172
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,122
	23203226000401	Bitum	t	0,126
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,037
76	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	230,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,500
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	21,620
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,690
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,530
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,219
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,219
	2952240005100	Repartzitor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,219
Total уст-во площадок под автобусные остановки (S=230м2)				
3.3. L650.в с.Чумай (участок 200/1200м2)				
77	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 200,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,880
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,400
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	21,840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,840
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	21,840
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	90,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,447
79	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	12,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,300

1	2	3	4	5
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,600
	23203226000401	Bitum	t	0,618
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,180
81	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630
	14221022055070	Beton asfaltic	t	3,030
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,120
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,399
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,098
82	DB16Hк=1, 5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	1 200,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	169,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,400
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,540
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,540
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,540
Total L650.в с.Чумай (участок 200/1200м2)				
3.4. L644 с.Чалык (участок L=150,0м.S=900.0м2)				
83	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	9,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,792
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilarie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) т=5см	m3	45,000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,135
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	54,855
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,610
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,675
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,6 на 1м2	t	0,540
	23203226000401	Bitum	t	0,556
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,162
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	900,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	54,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	126,900
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,700
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,110

1	2	3	4	5
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,110
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,110
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,3 на 1м2	t	0,270
	23203226000401	Bitum	t	0,278
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,081
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	900,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	84,600
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,700
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,770
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,770
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,770
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) обочины по м/п с обеих сторон	100m2	3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,567

**Total L644 с.Чалык (участок
L=150,0m.S=900.0m2)**

Total сплошное покрытие

Total
Соц страх
Итого
Накладные расходы
Итого
Прибыльные
Итого
НДС

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.