

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria sat. Papauti, r-nul Rezina**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria sat. Papauti, r-nul Rezina**
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Papauti, r-nul Rezina**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-34		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	6,00
5	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,00
6		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	6,00
7	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,04
8		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00

1	2	3	4	5
		1.2. Lucrari de montare		
9	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A(предохранитель - выключатель-разъединитель ПРВ 160 NH)	buc	1,00
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	1,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,00
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ИИМП 2-3 IP-54)	buc	1,00
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)	buc	1,00
15	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,00
16	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,00
17	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,00
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,00
19		Bara N 8*12	buc	1,00

1	2	3	4	5
20		Bara PE 8*12	buc	1,00
21	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,534
22		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 534,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,70
24		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,00
25		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,50
26		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	160,50
27	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00
28		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00
29		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
30		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
32		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
33		Clema de ancora PA - 25	buc	74,00
34		Suport AL CA-1500	buc	74,00
35		Suport AL CS-1500	buc	91,00
36		Clema de suport RA25	buc	91,00
37		Banda de INOX F2007	m	486,00
38		Clame A200	buc	486,00
39		Clema de strapungere PC 25-70	buc	79,00

1	2	3	4	5
40		Clema de strapungere PC 4-70	buc	321,00
41		Clema PS-1-1	buc	37,00
42		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	321,00
43	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	107,00
44	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	107,00
45		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	107,00
46	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,15
47		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,00
48	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	4,00
49		Vergea din otel D20 mm	m	120,00
50	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	2,59
51		Vergea din otel D10 mm	m	259,00
		1.3. Utilaj		
52		Intreruptor-siguranta ИПВ 160 NH (предохранитель -выключатель-разъединитель)	buc	1,00
53		Siguranta fuzibila 40A gab-00	buc	1,00
54		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
55		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,00
56		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
57		Panou de distributie ИИМН 2-3 IP-54	buc	1,00
58		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,00
59		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,00

1	2	3	4	5
60		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OPI-C (1P)	buc	1,00
61		Relev de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,00
62		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,00
63		Corpuri de iluminat 25 -30 W	buc	37,00
64		Corpuri de iluminat 13 .1 -15 W	buc	70,00
		2. PT-35		
		2.1. Lucrari de constructie		
65	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
67	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00
68	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00
69	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00
70		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	1,00
71	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,04

1	2	3	4	5
72		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
		2.2. Lucrari de montare		
73	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A(предохранитель - выключатель-разъединитель ПРВ 160 NH)	buc	1,00
74	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
75	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	1,00
76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,00
77	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIIMП 2-3 IP-54)	buc	1,00
78	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)	buc	1,00
79	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,00
80	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,00
81	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,00
82	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,00

1	2	3	4	5
83		Bara N 8*12	buc	1,00
84		Bara PE 8*12	buc	1,00
85	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,605
86		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 605,00
87	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,905
88		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,00
89		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,50
90		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	81,00
91	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00
92		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00
93		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
94		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,00
95	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
96		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
97		Clema de ancora PA - 25	buc	36,00
98		Suport AL CA-1500	buc	36,00
99		Suport AL CS-1500	buc	44,00
100		Clema de suport RA25	buc	44,00
101		Banda de INOX F2007	m	331,00
102		Clame A200	buc	331,00

1	2	3	4	5
103		Clema de strapungere PC 25-70	buc	43,00
104		Clema de strapungere PC 4-70	buc	162,00
105		Clema PS-1-1	buc	21,00
106		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	162,00
107	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	54,00
108	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	54,00
109		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	54,00
110	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,15
111		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,00
112	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,40
113		Vergea din otel D20 mm	m	72,00
114	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,56
115		Vergea din otel D10 mm	m	156,00
		2.3. Utilaj		
116		Intreruptor-siguranta ППБ 160 NH (предохранитель -выключатель-разъединитель)	buc	1,00
117		Siguranta fuzibila 40A gab-00	buc	1,00
118		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
119		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,00
120		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
121		Panou de distributie ИИМII 2-3 IP-54	buc	1,00
122		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,00

1	2	3	4	5
123		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,00
124		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-С (1P)	buc	1,00
125		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,00
126		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,00
127		Corpuri de iluminat 25 -30 W	buc	21,00
128		Corpuri de iluminat 13 .1 -15 W	buc	33,00
		3. PT-259		
		3.1. Lucrari de constructie		
129	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,00
130	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00
131	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00
132	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,00
133	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,00
134		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	4,00
135	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe	100 m	0,04

1	2	3	4	5
		pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm		
136		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
		3.2. Lucrari de montare		
137	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A(предохранитель - выключатель-разъединитель ПРВ 160 NH)	buc	1,00
138	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
139	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	1,00
140	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,00
141	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,00
142	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ИИМП 2-3 IP-54)	buc	1,00
143	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)	buc	1,00
144	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,00
145	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,00
146	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,00

1	2	3	4	5
		(Descarcator 1P C)		
147	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	1,00
148		Bara N 8*12	buc	1,00
149		Bara PE 8*12	buc	1,00
150	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,335
151		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 335,00
152	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,145
153		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,00
154		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,50
155		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	105,00
156	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00
157		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00
158		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
159		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,00
160	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
161		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
162		Clema de ancora PA - 25	buc	51,00
163		Suport AL CA-1500	buc	51,00
164		Suport AL CS-1500	buc	62,00
165		Clema de suport RA25	buc	62,00

1	2	3	4	5
166		Banda de INOX F2007	m	439,00
167		Clame A200	buc	439,00
168		Clema de strapungere PC 25-70	buc	58,00
169		Clema de strapungere PC 4-70	buc	210,00
170		Clema PS-1-1	buc	24,00
171		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	210,00
172	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	70,00
173	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	70,00
174		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	70,00
175	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,15
176		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,00
177	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,70
178		Vergea din otel D20 mm	m	27,00
179	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,77
180		Vergea din otel D10 mm	m	177,00
		3.3. Utilaj		
181		Intreruptor-siguranta ППБ 160 NH (предохранитель -выключатель-разъединитель)	buc	1,00
182		Siguranta fuzibila 40A gab-00	buc	1,00
183		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
184		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,00

1	2	3	4	5
185		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
186		Contor electronic ME-172	buc	1,00
187		Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54	buc	1,00
188		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,00
189		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,00
190		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-C (1P)	buc	1,00
191		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,00
192		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
193		Corpuri de iluminat 25 -30 W	buc	36,00
194		Corpuri de iluminat 13 .1 -15 W	buc	34,00
		4. PT-127		
		4.1. Lucrari de constructie		
195	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,00
196	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00
197	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00
198	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,00
199	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38,	buc	4,00

1	2	3	4	5
		6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior		
200		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	4,00
201	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,04
202		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
		4.2. Lucrari de montare		
203	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A(предохранитель - выключатель-разъединитель ПРВ 160 NH)	buc	1,00
204	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
205	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	1,00
206	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,00
207	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,00
208	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ИИМП 2-3 IP-54)	buc	1,00
209	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)	buc	1,00

1	2	3	4	5
210	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,00
211	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,00
212	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,00
213	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,00
214		Bara N 8*12	buc	1,00
215		Bara PE 8*12	buc	1,00
216	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,316
217		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 316,00
218	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,28
219		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,00
220		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,50
221		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	118,50
222	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2	buc	2,00
223		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00
224		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
225		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,00
226	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
227		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00

1	2	3	4	5
228		Clema de ancora PA - 25	buc	55,00
229		Suport AL CA-1500	buc	55,00
230		Suport AL CS-1500	buc	67,00
231		Clema de suport RA25	buc	67,00
232		Banda de INOX F2007	m	485,00
233		Clame A200	buc	485,00
234		Clema de strapungere PC 25-70	buc	62,00
235		Clema de strapungere PC 4-70	buc	237,00
236		Clema PS-1-1	buc	28,00
237		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	237,00
238	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	79,00
239	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	79,00
240		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	79,00
241	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,15
242		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,00
243	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,10
244		Vergea din otel D20 mm	m	93,00
245	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,96
246		Vergea din otel D10 mm	m	196,00
		4.3. Utilaj		
247		Intreruptor-siguranta ППВ 160 NH (предохранитель -выключатель-разъединитель)	buc	1,00

1	2	3	4	5
248		Siguranta fuzibila 40A gab-00	buc	1,00
249		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
250		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,00
251		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
252		Contor electronic ME-172	buc	1,00
253		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-54	buc	1,00
254		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,00
255		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,00
256		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-С (1P)	buc	1,00
257		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,00
258		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,00
259		Corpuri de iluminat 13.1 -15 W	buc	79,00

Președintele grupului de lucru

Bulgac Stela