

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Construcția str Maria Dragan in sat. Colonita, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
		1.1. Restabilirea traselui si pichetarea axei		
1	calcul	Restabilirea traseului, relief cat. II	km	0,402
2	calcul	Pichetarea axei, relief cat. II	km	0,402
		1.2. Amenajarea fintinelor la cota de proiect		
3	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	0,11
4	TsC03F1	Incarcare cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3	0,0011
5	TsI50A2	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	0,24
6	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,19
7	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии)	buc	7,00
		1.3. Demolarea bordur existente mari		
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	90,00
9	TsC03F1	Demontarea fundatiei din beton, excavator 0,4 m3,	100 m3	0,041
10	TsC03F1	Incarcarea material demolat, excavator 0,4 m3	100 m3	0,075
11	TsI50A2	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	16,60
		2. Terasamente		
12	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, debleu, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, la umplerea acostamentelor, pamint gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3	0,06
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	11,40
14	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, debleu, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 2 km, in locul de acumulare, pamint gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3	10,45
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 985,50

1	2	3	4	5
16	DI96	Compactarea terasamentului, fundatiei sistemului rutier nou, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri	100 m3	26,86
17	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,06
18	TsE03A	Finisarea manuala taluzelor rambleului	100m2	0,38
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,05
20	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	246,00
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,05
		3. Amenajarea sistemului rutier		
22	DA06A2	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm, (Купл=1,1)	m3	268,60
23	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H-15 cm	m3	402,90
24	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H-9 cm	m3	241,74
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp	t	1,427
26	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-II, SM STB 1033:2008, H-6cm.	m2	2 378,00
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,713
28	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic mastic bituminos SMBg-II, SM STB 1033:2008, H-4cm	m2	2 378,00
29	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	788,00
		4. Instalati semnalizare rutiera		
		4.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere		
30	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM1,35	buc	6,00
31	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	4,00
32	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	4,00
		4.2. Amenajarea marcajului rutier		
33	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	23,50