

№063/19.05- АЕЕ .Перенос ВЛ 10 кВ с территории стадиона в с. Казаклия Чадыр-Лунгского района
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1
Reconstructia LEA 0,4 kV (F1 от ТП-314)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontarea		
1	33-04-042-1	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	5,00
2	33-04-042-2	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	2,00
3	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV (А-35, 1 провод, 720 м)	buc	7,00
		Capitolul 2. Suspendarea conductorilor		
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (3x50+1x54.6)	1000 m	0,172
5	33-04-013-1	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament "AVCPR 16/16"	buc	8,00
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV(через воздушный кабель связи)	buc	1,00
7	Pret	Conductor de legare la pamint (3П6)	kg	4,60
8	Pret	Conductor 3x50+1x54.6	km	0,181
9	Pret	Conductori izolati "AVCPR 16/16"	km	0,126
10	Pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	23,00
11	Pret	Agrafa A 200	buc	23,00
12	Pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc	4,00
13	Pret	Consola CAB 25	buc	7,00

1	2	3	4	5
14	Pret	Scoaba PA25x100	buc	8,00
15	Pret	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	20,00
16	Pret	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	11,00
17	Pret	Clema PS-1-1	buc	13,00
18	Pret	CSB180	buc	22,00
19	Pret	Consola de ancoraj CA-2000	buc	4,00
20	Pret	Clema de intindere PA 2000	buc	6,00
21	Pret	Degetar electroizolat CECT 16-150	buc	8,00
22	Pret	Adapter PMCC	buc	1,00
23	Pret	Clema de conexiune MJPT25-95	buc	3,00
24	Pret	Clema de conexiune MJPT-54,6 N	buc	1,00