

CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatie a acoperisului salii festive, sălii de sport, cantina.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли, К=0,5) | m2 | 1 146,00 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки под шифером, 30%) | m2 | 343,80 |
| 3 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Установка обрешетки) | m2 | 343,80 |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка пароизоляционной пленки) | m2 | 1 146,00 |
| 5 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профнастила). Oțel galvanizat cu înveliș polimeric (vopsit cafeniu), grosimea-0,45 mm, Înălțimea-50mm | m2 | 1 146,00 |
| 6 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, | buc | 24,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|--------|
| | | etc. (Устройство конька из оцинкованной жести, L=2m) | | |
| 7 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Обрешетка подшивки кровли) | m2 | 73,50 |
| 8 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивка кровли из профнастила) | m2 | 73,50 |
| 9 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка стнегодержателя) | kg | 132,00 |
| 10 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Покрытие парапета жостью) | m2 | 33,00 |
| 11 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов) | m | 105,00 |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб) | m | 78,00 |

APROBAT:

Directorul ŞP nr. 1, mun Bălţi

Vladimir Zaporozh

