

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat SP-1, mun.Balti
2. Organizatorul procedurii de achiziție SP-1, mun.Balti
3. Obiectul achizițiilor Ремонтные работы кровли, SP-1, mun.Balti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли, К=0,5)	m2	1 146,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки под шифером, 30%)	m2	343,80
3	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Установка обрешетки)	m2	343,80
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка пароизоляционной пленки)	m2	1 146,00
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профнастила)	m2	1 146,00
6	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene,	buc	24,00

1	2	3	4	5
		paratraznete, etc. (Устройство конька из оцинкованной жести, L=2m)		
7	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Обрешетка подшивки кровли)	m2	73,50
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Подшивка кровли из профнастила)	m2	73,50
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Țalustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка снегодержателя, K=3)	buc	44,00
10	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Покрытие парапета жестью)	buc	33,00
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов ф100)	m	105,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб ф100)	m	78,00

APROBAT:

Directorul ŞP nr. 1, mun Bălţi

Vladimir Zap...

