

**Reconstructia retelelor de
alimentare cu energie electrica a
sistemului de iluminat public, din
r-nul Orhei, com. Mirzesti, s.
Mirzesti, 558 (PT-607). N02-
607/2020-AEE/IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПП2/2	buc	1,00
2	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,00
3	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМН-23210	buc	1,00
4	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,00
5	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc	1,00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,00
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,00
9	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,09
10	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	0,901
11	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, СИП-5 2x25 mm2	100 m	0,27
12	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	928,00
13	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	22,00
14	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	22,00
15	1681	Clema ES 1500	buc	15,00
16	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	54,00
17	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	2,00
18	162	Brida de legatura XC-180	buc	94,00
19	136	Banda F2007	m	99,00

1	2	3	4	5
20	137	Screpa A200	buc	99,00
21	110-15822	Capac КИ6-35	buc	6,00
22	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	18,00
23	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	18,00
24	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Demontarea	buc	9,00
25	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	18,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, Demontarea	buc	9,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	18,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,27
29	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АБВГнг	100 m	0,105
30	Pretul firmei	Cablu АБВГнг-3x25 mm2	m	1,50
31	Pretul firmei	Cablu АБВГ-2x25 mm2	m	9,00
32	Pretul firmei	Cablu АБВГнг-3x4 mm2	m	27,00
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	5,40
34	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	18,00
35	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	18,00
		Capitolul 2. Utilaj		
36	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПн2/2	buc	1,00
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,00
38	Pretul firmei	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,00
42	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00
43	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.