

**Modernizarea apeductului prin
reabilitarea fintinii arteziene a
satului Goleni, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 03-24-AE.S-2-5

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Costul utilajului		
1	Pret de piata	Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDF-SP-VT 2l/hr-11bar 230VAC- 1buc, Contor electromagnetic DN 50 (cu impuls) - 1buc, Rezervor 105 l cu sensor de nivel -1buc, Spalator de ochi -1 buc, Analizator de clor DULCOMETER Compact -1 buc, PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 -1buc, Supapa multifunctionala MFV-DK sz. I 1.5/6bar PVT -1buc, Container 3500x2500x2800 -1buc, Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LK05 24V -1buc, Vana fluture DN 50 -1buc, Aparat aer conditionat -1buc, Tablou pentru vana cu UPS -1buc, Senzor de presiune 4-20mA 6Bari - 1buc, Ventilator - 1buc, Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie -1buc, Lucrai asamblare container -1buc, PIF(include 1 interventie) - 1 buc, Interventie de ajustare scolarizare -1buc	buc	1,0000