

**Resistemizarea si reparatia
et.1 a gimnaziului pentru
gradinita de copii din s.Fundurii
Vechi, r-ul Glodeni**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5(Actualizare)

Deviz-oferta № 2-1-5(Actualizare)

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/3C20A	buc	2,00		
2	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/3C10A	buc	2,00		
3	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 200*300*120 ЦПБ-24	buc	1,00		
4	08-03-52 5-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-20	buc	1,00		
5	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B10A	buc	6,00		
6	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/3C16A	buc	2,00		
7	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	3,00		
8	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 200*300*120 ЦПБ-24	buc	1,00		
9	08-03-52 5-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-20	buc	1,00		
10	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B10A	buc	5,00		
11	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	3,00		
12	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	10,50		
13	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	9,50		

1	2	3	4	5	6	7
14	Preti	Cablu BBΓHT- LS-0,66 sec 2*1,5mm2	m	400,00		
15	Preti	Cablu BBΓHT- LS-0,66 sec 3*1,5mm2	m	1 600,00		
16	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,66		
17	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,84		
18	08-02-41 2-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5mm2	100 m	5,34		
19	08-02-41 2-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4mm2	100 m	1,66		
20	590-100 3	Conductor ПБ1-2.5	m	800,00		
21	590-100 3	Conductor ПБ1-4,0	m	250,00		
22	08-03-59 4-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, ARS/R418-4*18	100 buc	0,10		
23	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, AOT.OPL236-2X36	100 buc	1,06		
24	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, AOT.OPL236-2X36+ESI	100 buc	0,16		
25	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, AOT.OPL236 с электронным ПРА	100 buc	0,14		
26	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL-218-3x18	100 buc	0,08		
27	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64-1*60	100 buc	0,11		
28	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход"	100 buc	0,13		
29		Lampa LB-36	buc	276,00		
30		Lampa LB-18	buc	41,00		
31	Цена	Стартер 36Вт 80С-220	buc	276,00		
32	Цена	Стартер 20С-127	buc	41,00		

1	2	3	4	5	6	7
33		Lampa 60вт Б220-230-60	buc	11,00		
34	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,38		
35	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, степень защиты IP54	100 buc	0,03		
36	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,30		
37	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20		
38	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,09		
39	2451089	Cutie pentru intreruptor	buc	90,00		
40	2451082	Cutie pentru teava	buc	220,00		
41	цена	Teava PVC d=20mm	m	13,00		
Cheltuieli directe			lei			
Fondul social			24,00 %			
Transport			10,00 %			
Depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Beneficiu			6,00 %			
Capitolul 2. Lucrari de constructie						
42	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	100,00		
43	RpEJ08 B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	700,00		
Cheltuieli directe			lei			
Fondul social			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

0