

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria or Tvardita**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or Tvardita**

**3. Obiectul achizițiilor Профелирование городской дорог с добавлением материала в г. Твардица**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                          | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. str. Lesnaia</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |
| 1      | DH02A                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)                                                                                                             | 100m2              | 4,50   |
| 2      | DH03A                       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)                                                                                    | 100m2              | 6,00   |
| 3      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | m3                 | 54,00  |
|        |                             | <b>2. str. Ceapaeva</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                    |        |
| 4      | DH02A                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)                                                                                                             | 100m2              | 16,00  |
| 5      | DH03A                       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)                                                                                    | 100m2              | 20,00  |
| 6      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | m3                 | 192,00 |
|        |                             | <b>3. str. Dimitrova</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |
| 7      | DH02A                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm                                                                                                                                                                                                               | 100m2              | 4,50   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |       | adincime cu autogreder (Легкое<br>разрыхление щебеночного покрытия, до 5<br>см глубиной, автогрейдером)                                                                                                                                                                        |       |        |
| 8  | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor<br>impietruite, executate macanic, cu autogreder<br>(Перепрофилирование проезжей части<br>щебеночных дорог, выполненное<br>автогрейдером)                                                                                          | 100m2 | 6,00   |
| 9  | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,<br>executat cu impanare fara innororire (Слой<br>основания или изменение профиля из<br>щебня для дорог с механической укладкой,<br>выполненный с заполнением без<br>заиливания) | m3    | 54,00  |
|    |       | <b>4. str. Novaia</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
| 10 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm<br>adincime cu autogreder (Легкое<br>разрыхление щебеночного покрытия, до 5<br>см глубиной, автогрейдером)                                                                                                                     | 100m2 | 4,50   |
| 11 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor<br>impietruite, executate macanic, cu autogreder<br>(Перепрофилирование проезжей части<br>щебеночных дорог, выполненное<br>автогрейдером)                                                                                          | 100m2 | 6,00   |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,<br>executat cu impanare fara innororire (Слой<br>основания или изменение профиля из<br>щебня для дорог с механической укладкой,<br>выполненный с заполнением без<br>заиливания) | m3    | 54,00  |
|    |       | <b>5. str. Vatutina</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 13 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm<br>adincime cu autogreder (Легкое<br>разрыхление щебеночного покрытия, до 5<br>см глубиной, автогрейдером)                                                                                                                     | 100m2 | 13,00  |
| 14 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor<br>impietruite, executate macanic, cu autogreder<br>(Перепрофилирование проезжей части<br>щебеночных дорог, выполненное<br>автогрейдером)                                                                                          | 100m2 | 16,00  |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,<br>executat cu impanare fara innororire (Слой                                                                                                                                   | m3    | 156,00 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |       | основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)                                                                                                                                        |       |        |
|    |       | <b>6. str. Comsomolskaia</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
| 16 | DH02A | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)                                                                                                             | 100m2 | 3,00   |
| 17 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)                                                                                    | 100m2 | 4,00   |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | m3    | 36,00  |
|    |       | <b>7. str. Octeabrskia</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |
| 19 | DH02A | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)                                                                                                             | 100m2 | 9,00   |
| 20 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)                                                                                    | 100m2 | 12,00  |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | m3    | 108,00 |
|    |       | <b>8. str. 28 iunie</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |
| 22 | DH02A | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)                                                                                                             | 100m2 | 10,50  |
| 23 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 14,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |         | impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| 24 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)                                                                                                                            | m3     | 126,00 |
|    |         | <b>9. Грунтовые дороги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                      | 100 m3 | 5,50   |
| 26 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                             | t      | 880,00 |
| 27 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 5,50   |
| 28 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 32,00  |
| 29 | DI18G   | Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 50,00  |

primar Popov Gheorghe Vl.