

Amenajarea locurilor publice al orasului Briceni.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. str. Frunze or. Briceni | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 97,50 |
| 2 | DG04B K = 0,5 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 1 315,00 |
| 3 | DA12B | Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 97,50 |
| 4 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Solutii arhitecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 975,00 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 100 x 20 x 80) | m | 1 315,00 |
| 6 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 146,25 |
| 7 | TR11AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 146,25 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 146,25 |
| | | Capitolul 2. str. Uzinelor or. Briceni | | |
| 9 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 100,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|----|----------|
| 10 | DG04B K = 0,5 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 1 351,00 |
| 11 | DA12B | Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire | m3 | 100,20 |
| 12 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Solutii arhitecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 1 002,00 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 100 x 20 x 80) | m | 1 351,00 |
| 14 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 150,30 |
| 15 | TR11AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 150,30 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 150,30 |
| | | Capitolul 3. Rampa la terenul sportiv universal pentru copii pe str. Independentei, 41 or. Briceni | | |
| 17 | DA12B | Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire | m3 | 22,00 |
| 18 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Solutii arhitecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 220,00 |
| 19 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 100 x 20 x 80) | m | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|----|--------|
| | | Capitolul 4. Scoala muzicala or. Briceni | | |
| 20 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 20,00 |
| 21 | DG04B K = 0,5 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 70,00 |
| 22 | DA12B | Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 20,00 |
| 23 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Solutii arhitecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 200,00 |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 100 x 20 x 80) | m | 38,00 |
| 25 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 32,00 |
| 26 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 30,00 |
| 27 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 30,00 |
| 28 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 30,00 |
| | | Capitolul 5. Casa de cultura | | |
| 29 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 285,00 |
| 30 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 136,00 |
| 31 | DA12B | Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara | m3 | 285,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|----|----------|
| | | innororire | | |
| 32 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Solutii arhitecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 2 850,00 |
| 33 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 100 x 20 x 80) | m | 424,00 |
| 34 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 427,50 |
| 35 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 427,50 |
| 36 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 427,50 |