

**Reconstructia drumului din beton,
str. Codrilor, din sat. Nimoreni,
raionul Ialoveni**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Caiet de sarcini
Drum din beton-str. Codrilor**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5		
1. Lucrari de pregatire						
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	9,900		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,475		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,792		
		<i>Total</i>				
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,900		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,871		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de pregatire						
2. Constructia imbracamintei rutiere						
3	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	99,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	163,350		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,097		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	120,681		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,850		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,493		

1	2	3	4	5		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,485		
		<i>Total</i>				
4	RpDD22B	Confectionat si montat cofraje la grinzile de legatura a capetelor pilotilor forati la consolidarea terasamentelor de drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri re folosibile inclusiv sprijinirile	m2	67,300		
	7124010010700	Dulgher	h-om	88,836		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,114		
	2010102904755	Dulap rasi nos tivit cls B gr=38mm l=3,50m S 942	m3	0,103		
	2010102903579	Scind rasi n lunga tiv cls B, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,089		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	6,865		
	2320187315789	Decofrol	kg	8,238		
	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	8,238		
	2020112928347	Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros	m2	0,824		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,103		
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	5,384		
		<i>Total</i>				
5	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	9,900		
	1	Muncitor	h-om	35,739		
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,594		
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	1 188,000		
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,297		
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	5,742		
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,198		
		<i>Total</i>				
6	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	66,000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	62,700		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,119		
	2010102903543	Scind rasi n lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,026		
	2010102907905	Grinda rasi n cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,086		

1	2	3	4	5		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	3,960		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	4,686		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,772		
	2320187315789	Decofrol	kg	9,900		
		<i>Total</i>				
7	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	1 980,00 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,900		
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1 999,800		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,900		
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	19,800		
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	297,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,188		
		<i>Total</i>				
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, C20/25	m2	990,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,800		
	7123010010200	Betonist	h-om	574,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,800		
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	5,940		
	142210220551520 25	Beton in imbracaminte C20/25	m3	148,500		
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	4,950		
	2873122005000	Plasa sirna neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,980		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,700		
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	67,320		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	97,020		
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	52,470		
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,020		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,960		
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	6,930		
	2320166200676	White spirit	kg	10,890		
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	3,960		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,290		
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	17,820		
	2320187315789	Decofrol	kg	10,890		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	22,770		

1	2	3	4	5		
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	22,770		
	2952270003608	Vibroinfingator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	22,770		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,029		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	19,800		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	19,800		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 178,000		
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	22,770		
		<i>Total</i>				
9		Scindura pentru rosturi	m3	0,220		
	00003256	Scindura de rost	m3	0,220		
		<i>Total</i>				
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	247,500		
	7123010010200	Betonist	h-om	39,600		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,866		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,900		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	39,600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,600		
		<i>Total</i>				
11	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu masyic bituminos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa	m	247,500		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,375		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,275		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	207,479		
	2320166200676	White spirit	kg	6,999		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	28,747		
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	114,989		
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	1,980		
		<i>Total</i>				
Total						

1	2	3	4	5		
Total Constructia imbracamintei rutiere						
Total						
Asigurari sociale						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

