

**Reparatia salii sportive
(pardoseli-de respectat nuantele
existente, pervazuri, pereti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolarea/demontarea		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri	m2	14,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	62,500
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	66,000
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	7,500
5	RpCR29A	Curatarea vopselei la pardosele	m2	441,750
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,300
7	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn (se exclud toate materialele)	m	36,000
8	RpCR29A	Curatarea vopselei la calorifere	m2	20,000
9	CK26A	Demontarea glafuri montate la ferestre din mase plastice (se exclude toate materialele)	m	7,000
		Capitolul 2. Glafuri		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	70,000
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	70,000
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,000
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	70,000
14	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000

1	2	3	4	5
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	70,000
16	CN33A	Tapete din Fibra de sticla, Premium, 60 g/m2 , (se exclude bagheta)	m2	70,000
17	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual de tip Matlatex	m2	70,000
18	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	125,000
		Capitolul 3. Reparatia peretilor in spatele radiatoarelor		
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,000
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,000
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,000
25	CN33A	Tapete din Fibra de sticla, Premium, 60 g/m2 , (se exclude bagheta)	m2	38,000
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual de tip Matlatex	m2	38,000
27	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 7 sectii	buc	25,000
		Capitolul 4. Pereti		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	62,500

1	2	3	4	5
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,500
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,500
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	62,500
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	62,500
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	62,500
34	CN33A	Tapete din Fibra de sticla, Premium, 60 g/m2 , (se exclude bagheta)	m2	62,500
35	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual de tip Matlatex	m2	62,500
36	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 500mm	m	7,000
		Capitolul 5. Pardosele		
37	RpCK10C	Raschetarea pardoselelor din lemn , executata mecanizat, cu discuri abrazive inclusiv plinta din lemn	m2	457,700
38	RpCK11C aplic	Finisarea - prin chituirea cu chit	m2	457,700
39	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu vopsea in trei straturi	m2	457,700
40	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	36,300
41	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (plinta p.v.c. 36m.l.)	m2	36,300
		Capitolul 6. Tavane sala mica		
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	66,000

1	2	3	4	5
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	66,000
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2	66,000
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	66,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	66,000
47	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual de tip Matlatex	m2	66,000
		Capitolul 7. Diverse		
48	RpCR14 A	Arderea cu lampa a radiatoarelor existente	m2	20,000
49	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	8,750
50	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	11,250
51	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	100,000
52	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,000
53	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,000
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,000

Conducătorul grupului de lucru _____ **Mariana Negrean**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.