

**Amplasarea sectiei de reanimare  
la etajul 1 a blocului curativ cu 4  
nivele teren cu nr. cadastral  
2701205001, situat in or. Causeni,  
str. Iur. Gagarin, nr. 54.**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Obiect Nr. 968**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3(M)**

**Deviz-oferta № 2-1-3(M)**

**Iluminatul electric interior (marca IEL.SU)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩРВ-2*24з-1 36УХЛЗ)	buc	1,000		
2	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура устанавливаемая в щите)	buc	22,000		
3	08-03-59 4-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (PRS/R ECO LED1200*600 4000K) montare	100 buc	0,130		
4	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (K LED300 4000K) montare	100 buc	0,020		
5	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete (LYR6521-4LED) montare	100 buc	0,020		
6	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete (LYR6521-4LED) montare	100 buc	0,020		
7	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы)	100 m	2,150		
8	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы)	100 m	2,500		
9	08-02-14 6-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030		
10	pret	Кабель ВВГнг(А)LSLT-0,66 3*1.5мм <sup>2</sup>	m	180,000		
11	pret	Кабель ВВГнг(А)FRLS-0,66 3*1.5мм <sup>2</sup>	m	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	pret	Кабель ВВГнг(А)LSLT-0,66 4*1.5мм2	m	15,000		
13	pret	Кабель ВВГнг(А)LSLT-0,66 3*2.5мм2	m	200,000		
14	pret	Кабель ВВГнг(А)LSLT-0,66 5*6мм2	m	3,000		
15	pret	Кабель ВВГнг(А)LSLT-0,66 5*95мм2	m	35,000		
16	pret	Conductor ПВ-1 4.0-0.66 мм2	m	15,000		
17	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 6mm2	buc	2,000		
18	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 95mm2	buc	2,000		
19	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)	t	0,080		
20	pret	Confectii din metal	kg	80,000		
21	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 16mm)	100 m	0,150		
22	pret	Teava din polietilena gofra d16mm	m	15,000		
23	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm)	100 m	4,150		
24	pret	Teava din polietilena gofra d25mm	m	415,000		
25	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava 50mm)	100 m	0,350		
26	pret	Teava din polietilena gofra d50mm	m	35,000		
27	08-02-42 0-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni cu borne)	100 buc	0,010		
28	pret	Cutie de conexiuni cu borne	buc	1,000		
29	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060		
30	pret	Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie	buc	6,000		
31	08-03-59 1-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030		
32	pret	Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii	buc	3,000		
33	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020		
34	pret	Priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare	buc	2,000		
35	08-03-59	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,230		

1	2	3	4	5	6	7
	1-9					
36	pret	Priza 1P+PE+N pentru montare ascunsa, cu impamintare	buc	23,000		
37	pret	Rama universala pentru un loc	buc	10,000		
38	pret	Rama universala pentru doua locuri	buc	5,000		
39	pret	Rama universala pentru trei locuri	buc	1,000		
40	08-02-42 0-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,150		
41	pret	Cutie de conexiuni	buc	15,000		
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>				
42	pret	Panou de distributie ИПВ-2*243-0 36 YXJ3	buc	1,000		
43	pret	Fuzibil In=200A	buc	3,000		
44	pret	Fuzibil In=40A	buc	3,000		
45	pret	Intrerupator de putere BH32-4P 63	buc	1,000		
46	pret	Intrerupator automat BA47-29 1P 10B	buc	5,000		
47	pret	Intrerupator diferential AD12 2P 16/30	buc	8,000		
48	pret	Limitator de supratensiuni de impuls OИC1-C 4P	buc	1,000		
49	pret	Declansator independent PH47	buc	1,000		
50	pret	Corp de iluminat PRS/R ECO LED1200*600 4000K	buc	13,000		
51	pret	Corp de iluminat K LED300 4000K	buc	2,000		
52	pret	Tablou informativ cu acumulator "EXIT" LYR6521-4LED	buc	2,000		
53	pret	Tablou informativ cu acumulator "ACCES INTERZIS" LYR6521-4LED	buc	2,000		