

Lista cu cantitațiile de lucrări

Construcția terenului

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare accese din beton asfaltic S=600m2		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=11cm)	m3	66,000
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - piatra sparta	m2	600,000
3	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 - incarcare	100 m3	1,560
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	283,860
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,560
		Capitolul 2. Acoperire cu dale de beton pentru trotuar S=116,75m2		
6	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (h=10mm)	m3	11,680
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=50mm)	m2	116,750

1	2	3	4	5
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	230,000
		Capitolul 3. Acoperire cu dale de cauciuc S=242m2		
		Capitolul 3.1.		
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip-prundis) h=5cm	m3	18,150
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm)	m3	36,300
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm) - второй слой	m3	36,300
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - pardoseli din dale de cauciuc	m2	242,000
		Capitolul 3.2. Fundatie FD (R pl.5)		
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,484
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu -под бордюру	m3	2,100
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15(M-200)	m3	24,200
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,000
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu	kg	174,200

1	2	3	4	5
		35 m, la placi - 3Bp-I 150*150		
		Capitolul 4. Teren pentru fitnes S=242m2		
18	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip-prundis) h=5cm	m3	12,100
19	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris h=5cm (галька)	100m2	2,420
		Capitolul 5. Nod A		
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	17,400
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3	17,300
22	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	17,300
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3	17,300
24	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж	m3	1,800
25	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm - d100mm	m	18,000
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,090

1	2	3	4	5
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15(M-200) - дождеприёмники		
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,830
28	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	6,000
		Capitolul 6. Gard si stilpi		
29	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,500
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3	4,480
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3	4,480
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,350
33	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier - ограждение 2.5*2.0 ,Stilp 80*80 h=5m,h=4m	m	75,000
34	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat	m	75,000

1	2	3	4	5
		pe santier - ограждение 2.5*1.0		
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15(M-200) - pentru instalare echipamentului sportiv	m3	8,100

Echipament sportiv

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
---------	---------------------------	------------------	------	-----------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj sportiv		
1		Aparat fitness bicicleta	buc	1,000
2		Aparat fitness de vislit	buc	1,000
3		Aparat fitness pentru intarirea musculaturii picioarelor spatelui	buc	1,000
4		Aparat fitness dublu destinat modelarii taliei si muschilor picioarelor	buc	1,000
5		Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi	buc	1,000
6		Aparat fitness „AIR WALKER”	buc	1,000
7		Aparat fitness Eliptic	buc	1,000
8		Aparat fitness schior dublu	buc	1,000

1	2	3	4	5
9		Aparat fitness dublu pentru modelarea siluetei	buc	1,000
10		Complex sportiv "Street Workout"	buc	1,000
11		Poarta pentru minifotbal cu panou baschet	buc	2,000
12		Suporturi universale pentru volei si tenis	buc	1,000
		Capitolul 2. . Lucrari de constructie		
13	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	10,000
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	10,000