

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a str. Molocanilor, str-la 1 Molocanilor, str. Schinosica, str. Drumul Schinoasei 60, 56 din or. Codru, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str-la. 1 Molocanilor L=280m, B=5m		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2.	100 m3	4,900
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	661,500
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,900
		1.2. Montarea bordurilor		
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,336
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	45,360
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,336
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	16,800
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	560,000
		1.3. Amenajarea drumului		
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 400,000
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km Transportare	t	140,000

1	2	3	4	5
		material frezat		
11	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	140,000
12	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	210,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m2	t	1,400
14	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,840
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	1 400,000
17	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,630
18	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	7,000
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000
		1.4. Lucrari pentru siguranta rutiera		
20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,000

1	2	3	4	5
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	22,000
		2. Str. Molocanilor L=140m, B=6m		
		2.1. Montarea bordurilor		
23	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,168
24	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	22,680
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,168
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	8,400
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	280,000
		2.2. Amenajarea drumului		
28	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	840,000
29	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km Transportare material frezat	t	84,000
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,504
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	840,000
32	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,720
33	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,000

1	2	3	4	5
34	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000
		2.3. Lucrari pentru siguranta rutiera		
35	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,000
37	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	26,000
		3. Str. Schinosica L=230m, B=6m		
		3.1. Lucrari de terasament		
38	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2.	100 m3	4,830
39	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	652,000
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,830
		3.2. Montarea bordurilor		
41	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,276
42	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	37,260
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,276
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	13,800
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	460,000
		3.3. Amenajarea drumului		

1	2	3	4	5
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 380,000
47	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km Transportare material frezat	t	138,000
48	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	138,000
49	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	207,000
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m2	t	1,380
51	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 380,000
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,828
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	1 380,000
54	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,080
55	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	12,000
56	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	4,000
3.4. Lucrari pentru siguranta rutiera				
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru	buc	4,000

1	2	3	4	5
		circulatie rutiera din metal, confectionati industrial		
58	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,000
59	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
		4. Str. Drumul Schinoasei 60, 56 L=85m, B=3m		
		4.1. Lucrari de terasament		
60	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2.	100 m3	0,893
61	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	120,500
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,893
		4.2. Amenajarea drumului		
63	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	25,500
64	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	38,250
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m ²	t	0,255
66	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	255,000
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m ²	t	0,153
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	255,000

1	2	3	4	5