

**Устройство тротуара по  
ул.Ворошилова в с.Казаклия,  
Чадыр-Лунгского района**  
(Наименование объекта)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Перечень объемов работ №**  
**Устройство тротуара по ул.Ворошилова в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского**  
**района**  
(наименование работ)

| №<br>п.п. | Шифры норм,<br>коды ресурсов | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ед. изм. | Объем   |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5       |
| 1         | TsC02D11                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором) снятие лишнего грунта с откосов                                                                                                                                | 100 m3   | 1,430   |
| 2         | TsA20B                       | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, средний грунт)                                                                                                                                                                                     | m3       | 9,650   |
| 3         | TsE04A                       | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) | 100m2    | 6,300   |
| 4         | DA06A1                       | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)                                                                                                          | m3       | 38,300  |
| 5         | TsA01H1                      | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры)                                                                                                        | m3       | 34,800  |
| 6         | DE09A                        | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)                                                                                                                                                                                                             | m        | 97,400  |
| 7         | DE11A                        | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)                                                           | m        | 613,000 |
| 8         | DE17B                        | Pavaje executate din placi de trotuare din beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2       | 374,000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |        | prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)                                                                           |    |         |
| 9  | DE17B  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть | m2 | 9,200   |
| 10 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, подпорных стен)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 3,300   |
| 11 | CC01F3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 300,000 |
| 12 | CA09B  | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Бутобетон в подпорных стенах, бетон М 75 приготовленный на стройплощадке вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 15,200  |
| 13 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                       | m2 | 50,400  |
| 14 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка подпорной стенки)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 73,000  |

Проектант

(должность, подпись, инициалы, фамилия )

М.П.