

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa in sat.
Racovat, r-nul Soroca. N14/21-
A-PG**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistematizare verticala		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,400
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,616
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol)	100 m3	0,800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,800
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	136,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,800
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,430
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,908
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,430
Total Sistematizare verticala				
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =120m2		

1	2	3	4	5
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv.	100 m3	0,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,117
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,494
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3	18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,660
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,176
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,598
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,754
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,864
7	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire	m3	21,600
	7129020012800	Pavator	h-om	6,480
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,432
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,080
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,907
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,709
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,108
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru stradă BP100.30.15	m	60,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000
	7129020012800	Pavator	h-om	31,200
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	190,200
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,540
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane S 790	m3	0,360
	2666122800285	Bordura beton pentru stradă BP100.30.15	m	60,300
Total Imbracaminte rutiera din piatră spartă =120m2				
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatră		

1	2	3	4	5
		sparta =10m2		
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,010
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,088
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,104
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,555
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,348
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,966
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,229
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,035
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,072
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,480
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,032
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,067
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,349
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,008
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,500
	7129020012800	Pavator	h-om	4,400
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	0,450
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,080
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	10,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,060
Total Trotuar- Imbracaminte din piatra sparta =10m2				

1	2	3	4	5
		4. Gardul metalic (61sec 151m)		
13	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 61 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 61 buc; capac patrat -61buc; element de fixare ECO zincat - 244 buc; beton M150 -4.39m3)	m	151,000
	7123010010200	Betonist	h-om	37,750
	7123030012500	Montator P.B	h-om	138,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,180
	2732103646250 1	Panou gard euro Eco zincat H=1,8 m d-4,2mm	buc	61,000
	2811106302005 1	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	61,000
	2710703700340 1	Capac patrat 60*60	buc	61,000
	2710703700340 2	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	244,000
	2663102100001 5	Beton B12.5	m3	4,390
14	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	9,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,710
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,420
	2030112930150 1	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 5.00 m (set)	set	1,000
	2663102100001 5	Beton B12.5	m3	0,144
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	36,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	36,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,035
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,070
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,180
15	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,342

1	2	3	4	5
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,684
	2030112930150 2	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0m (set)	set	1,000
	2663102100001 5	Beton B12.5	m3	0,144
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	7,200
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	7,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	7,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,180
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,207
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,414
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,036
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	66,850
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,701
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,668
	7212030022700	Sudor	h-om	0,668
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,668
	2775276309886	Confectii metalice	kg	66,850
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,334
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,535
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,003
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,067
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,431
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,523
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,261
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,037
	2320166200676	White spirit	kg	0,131
Total Gardul metalic (61sec 151m)				
		5. Spatii verzi		
18	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,230

1	2	3	4	5
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,534
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,534
19	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	23,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,334
20	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	23,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,670
	2830127303001 1	Artar	buc	24,150
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	13,090
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	63,094
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	51,836
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,720
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,100
Total Spatii verzi				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu