

**Statia de testare a autobuzelor  
(P) in Parcul Urban de Autobuze  
din str. Sarmisegetusa 51, mun.  
Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6  
Semnalizare incendiu (08/22-SI)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. FS4000	buc	1,000
2	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,000
3	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	2,000
4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie FD8204C	buc	1,000
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum	buc	17,000
6	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: de contact magnetic	buc	2,000
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SB112F	buc	1,000
8	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii	100 buc	0,020
9		Крепежный материал	buc	1,000
10	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,100
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,100
12		Cablu ПСВВнгFRLSLT -2*0,8	m	160,000
13		Cablu ВВГнгFRLS -3*1.5	m	60,000
14	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 20 mm	100 m	0,800
15		Teava gofrata d20mm	m	80,000

1	2	3	4	5
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 10x22 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	1,100
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rezistor)	buc	3,000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
18		Panou FS4000/8 zone firma UniPOS-EN54 sau analog	buc	1,000
19		Radioemitor ATS-100	buc	1,000
20		Acumulator 12V	buc	2,000
21		Sirena FD8204C	buc	1,000
22		Detector conventional optic de fum FD8030+suportul	buc	17,000
23		Avertizor conventional de incendiu FD3050	buc	2,000
24		Sirena SB112F	buc	1,000
25		Panou inofrmativ "IESIRE"	buc	2,000
26		Rezistor	buc	3,000

Proiectant

*Moucoum*  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

