

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Podgorenilor
nr.9-42, or.Durlesti, sec.Buicani,
mun. Chisinau №
MD-2018-10-22-000072-1-11/48-
A-IEE**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Str.Podgorenilor nr.9-42. Iluminat electric exterior (mapa IEE)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-00 3-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95)	buc	3,000		
2	Pretul firmei	Стойка СВ-95	buc	3,000		
3	33-04-01 6-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000		
4	33-04-01 6-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,000		
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	50,000		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
7	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	1,280		
8	Pret de piata	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	1 280,00 0		
9	Цена поставщика	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	108,000		
10	Цена поставщика	Скрепы для крепления лент А200	buc	108,000		
11	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА2000	buc	5,000		
12	Цена поставщика	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	10,000		
13	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	49,000		
14	Цена поставщика	Зажим натяжной НЦ70	buc	6,000		
15	Цена поставщика	Зажим соединительный СНСА 70	buc	3,000		
16	Цена поставщика	Зажим соединительный СФ 70	buc	12,000		
17	Цена поставщика	Зажим EP95-13	buc	37,000		
18	Цена	Зажим ПС-1	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
	поставщик					
19	Цена поставщика	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	54,000		
20	Цена поставщика	Зажим ПС-1-1	buc	59,000		
21	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	108,000		
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции				
22	08-02-30 5-4	Traversa pe stilp	buc	9,000		
23	Pretul firmei	Traversa TH27	buc	9,000		
24	08-02-30 5-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	6,000		
25	Pretul firmei	Кронштейн У4	buc	6,000		
26	08-02-30 5-1	Vratara pe stilp (Хомут)	buc	46,000		
27	Pretul firmei	Хомут Х12	buc	9,000		
28	Pretul firmei	Хомут Х16	buc	37,000		
29	Pretul firmei	Стяжка Х89	buc	3,000		
30	Pretul firmei	Стяжка Г11	buc	10,000		
31	Pretul firmei	Заземляющий проводник d=10мм	m	35,000		
		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
32	08-01-06	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	63,000		

1	2	3	4	5	6	7
	6-1	LVA-440-CS)				
		Capitolul 2.3. Кабельные изделия				
33	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,700		
34	Pret de piata	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч. 1x1,5мм ² +Cu	m	170,000		
		Capitolul 2.4. Прокат черных металлов				
35	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	3,700		
36	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	4,100		
37	08-02-40 6-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,250		
		Capitolul 2.5. Оборудование осветительное				
38	08-02-36 9-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 20-25Вт)	buc	37,000		
39	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc	37,000		
		Capitolul 2.6. Электроустановочные изделия				
40	08-03-52 3-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc	37,000		
		Capitolul 2.7. Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ Ра-8049				
41	08-03-52 3-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)	buc	3,000		
		Capitolul 2.8. Демонтажные работы				
42	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	8,000		
43	08-02-36 3-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	8,000		
		Прямые затраты	лей			
		Capitolul 3. Valoare utilajului				
44	Цена поставщ	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	63,000		

1	2	3	4	5	6	7
	ика					
45	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	37,000		
46	Pretul firmei	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	37,000		
47	Pretul firmei	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuii de semifabricat si depozitie			1,20 %			

Total:

Lucrari de constructie
Lucrari de montaji
Valoare utilajului

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)