

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Pimaria mun.Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziție Pimaria mun.Edinet

3. Obiectul achizițiilor Reparatia Centrului Comunitar cu extindere, pe terenul cu nr.cadastral 4135108303 din s.Gordinesti Noi, mun.Edinet

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii)	buc	50,00
2	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,00
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,00
4	TsA16B3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	8,50
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,50
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,09
		2. Lucrari de montare		
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00
8	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta	buc	1,00

1	2	3	4	5
		centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A		
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,00
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50
13	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10
14		Tub vinlplast d25 mm	m	50,00
15		Tub vinlplast d40 mm	m	10,00
16		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x10 mm ² BBΓ	m	15,00
17		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x6 mm ² BBΓ	m	5,00
18		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x6 mm ² BBΓ	m	15,00
19		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x1,5 mm ² BBΓ	m	240,00
20		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x2,5 mm ² BBΓ	m	250,00
21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,60
22	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,35
23	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu	100 m	4,30

1	2	3	4	5
		instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²		
24	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,36
25	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc	0,17
26		НПБ-06В-60	buc	5,00
27		Светильник настенный 2x50wt АВК-23	buc	12,00
28		Светильник потолочный с зеркальной ЛП 18 ARS/S 418	buc	28,00
29	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente ЛБ18	buc	112,00
30	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente ЛБ36	buc	20,00
31	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta 60w	buc	20,00
32	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta 100w	buc	100,00
33	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15
34		Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23	buc	15,00
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,35
36		Priza monofazate ingloate 1P+N+PE. IP23	buc	35,00
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 5m (exclusiv otel, macara , camion)	10 buc	0,30
38	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (exclusiv otel, macara , camion, suport corp de iluminat)	100 m	0,21
39		Otel rotund d20 mm	m	30,00

1	2	3	4	5
40	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,12
41	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (4x50 mm)	100 m	0,08
		3. Utilaj		
42		Шкаф учета ВZUM-TF-63	buc	1,00
43		Счетчик ZMG410CR	buc	1,00
44		Рубильник ВР 32 3 П 100А	buc	1,00
45		Шкаф 12 м IP30	buc	1,00
46		Автоматический выключатель ВА 47-29/3 50А С	buc	1,00
47		Автоматический выключатель ВА 47-29/3 25А С	buc	1,00
48		Автоматический выключатель ВА 47-29/3 16А С	buc	1,00
49		Шрв 24	buc	1,00
50		Выключатель ВН 32 25А 3	buc	1,00
51		Автоматический выключатель ВА 47-29 10А В	buc	4,00
52		Дифференциальный выключатель АД12 10А 30mA С16	buc	3,00
53		Дифференциальный выключатель АД12 10А 30mA С25	buc	1,00